

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Владимир
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 67м2 / Опалиха / 3К
 АДРЕС: Опалиха

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Рейка деревянная 100x20x3000	шт.	9	250	2250
Итого по разделу:					2250
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Плита силикатная пазогребневая 498x248x80	шт.	665	84	55860
2	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	11	468	5148
Итого по разделу:					61008
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	5	621	3105
2	Арматура рифленая	м.	16	144	2304
3	Подвес прямой	шт.	77	24	1848
4	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	6	280	1680
Итого по разделу:					8937
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	30	20	600
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
7	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	500	500
Итого по разделу:					4090
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					79805
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из СПП 80 мм	м2.	77	1100	84700
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	26	120	3120
3	Устройство проема	шт.	8	1050	8400

4	Привязка стен	шт.	8	400	3200	
					Итого по разделу:	99420
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	3	5200	15600	
2	Разгрузка	тонна	13	1100	14300	
					Итого по разделу:	29900
					ИТОГО РАБОТА:	129320

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 209125 руб.

ИТОГО: 209125 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 202851 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет
Станислав Гуринович

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____