

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Вымекаев Иван Анатольевич  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м2 / Домодедово / 4К  
 АДРЕС: Домодедово

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	580	62	35960
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	1070	86	92020
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	40	148	5920
4	Кабель ВВГнг-Is 5x10 ГОСТ	м.	15	446	6690
5	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	120	32	3840
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	100	95	9500
7	Провод ПУГВ 1x10	м.	25	119	2975
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	150	42	6300
<b>Итого по разделу:</b>					<b>163205</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Комплектующие для монтажа щита на 144 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	3180	3180
3	Щит распределительный металлический (накладной) 36 модулей ABB CA13VZRU	шт.	1	23472	23472
4	Щит распределительный металлический (накладной) 144 модуля ABB AT62	шт.	1	43780	43780
5	Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50 63А 155-220В на DIN-рейку	шт.	3	2645	7935
6	Автомат 1п 6А С ABB SH201L	шт.	1	483	483
7	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	11	431	4741
8	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	8	453	3624
9	Автомат 1п 25А С ABB SH201L	шт.	1	445	445
10	Автомат 3п 16А С ABB SH203L	шт.	1	1440	1440
11	Автомат 3п 50А С ABB SH203L	шт.	1	1976	1976
12	Автомат 3п 63А С ABB SH203L	шт.	1	2287	2287
13	УЗО 4п 63А 300мА АС ABB FH204	шт.	1	6587	6587
14	Дифф. автомат 1п+N 10А 30mA ABB DSH201R	шт.	4	4985	19940
15	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	20	4945	98900
16	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
17	Шина соединительная (гребенка)	шт.	8	340	2720
<b>Итого по разделу:</b>					<b>234760</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	130	12	1560
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	30	495	14850

3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	1350	21	28350
<b>Итого по разделу:</b>					<b>45546</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13060</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Стабилизатор напряжения LIDER PS22W-50 трехфазный	шт.	1	209700	209700
2	Стойка для стабилизатора с байпасом	шт.	1	25000	25000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>234700</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	2970	2970
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	3	551	1653
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	3000	1	3000
6	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
7	Штукатурная смесь	шт.	4	460	1840
<b>Итого по разделу:</b>					<b>19893</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>711164</b>

## РАБОТЫ

<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	580	81	46980
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	1070	85	90950
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	40	93	3720
4	Прокладка кабеля 5x10	м.	15	170	2550
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	245	69	16905
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	150	79	11850
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	560	1120
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	130	44	5720
<b>Итого по разделу:</b>					<b>179795</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	130	330	42900
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1350	30	40500
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	150	300	45000
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 60 модулей)	шт.	1	5520	5520
<b>Итого по разделу:</b>					<b>133920</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА</b>					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 60 модулей)	шт.	1	2470	2470
2	Монтаж накладного распределительного щита на 144 модуля	шт.	1	3690	3690

3	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1710	1710
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	21	330	6930
5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	410	1230
6	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	24	580	13920
7	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
8	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	6	1380	8280
<b>Итого по разделу:</b>					<b>38900</b>
<b>МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ</b>					
1	Сборка, монтаж, подключение стабилизатора трехфазного с байпасом	шт.	1	1720	1720
2	Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП	шт.	1	10000	10000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>11720</b>
<b>МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА</b>					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
<b>Итого по разделу:</b>					<b>10900</b>
<b>ДЕМОНТАЖ</b>					
1	Демонтажные работы	к-с	1	60000	60000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>60000</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>435235</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 1146399 руб.**

**ИТОГО: 1146399 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 109863 руб. в месяц: 1318359 руб.**



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

+7 499 229 18 01  
<http://www.electro-engineer-msk.ru>  
info@stroyengineer.ru  
+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_