

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Вымекаев Иван Анатольевич
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м2 / Домодедово / 4К
 АДРЕС: Домодедово

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	580	62	35960
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	1070	86	92020
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	40	148	5920
4	Кабель ВВГнг-Is 5x10 ГОСТ	м.	15	446	6690
5	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	120	32	3840
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	100	95	9500
7	Провод ПУГВ 1x10	м.	25	119	2975
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	80	42	3360
Итого по разделу:					160265
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Комплектующие для монтажа щита на 144 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	3180	3180
3	Щит распределительный металлический (накладной) 36 модулей ABB CA13VZRU	шт.	1	23472	23472
4	Щит распределительный металлический (накладной) 144 модуля ABB AT62	шт.	1	43780	43780
5	Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50 63А 155-220В на DIN-рейку	шт.	3	2645	7935
6	Автомат 1п 6А С ABB SH201L	шт.	1	1049	1049
7	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	11	431	4741
8	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	8	453	3624
9	Автомат 1п 25А С ABB SH201L	шт.	1	445	445
10	Автомат 3п 16А С ABB SH203L	шт.	1	1440	1440
11	Автомат 3п 50А С ABB SH203L	шт.	1	2548	2548
12	Автомат 3п 63А С ABB SH203L	шт.	1	3287	3287
13	УЗО 4п 63А 300мА АС ABB FH204	шт.	1	6187	6187
14	Дифф. автомат 1п+N 10А 30mA ABB DSH201R	шт.	4	4985	19940
15	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	20	4346	86920
16	Шина соединительная (гребенка)	шт.	8	340	2720
Итого по разделу:					212548
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	25	495	12375
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	950	21	19950

				Итого по разделу:	33111
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплекующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				Итого по разделу:	13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	2970	2970
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2.5	551	1377.5
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2500	1	2500
6	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
7	Штукатурная смесь	шт.	4	460	1840
				Итого по разделу:	19117
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	438101

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	580	81	46980
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	1070	85	90950
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	40	93	3720
4	Прокладка кабеля 5x10	м.	15	170	2550
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	245	69	16905
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	80	79	6320
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	560	1120
				Итого по разделу:	168545
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	950	30	28500
2	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	150	300	45000
3	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 60 модулей)	шт.	1	5520	5520
				Итого по разделу:	79020
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 144 модуля	шт.	1	3690	3690
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 60 модулей)	шт.	1	2470	2470
3	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1710	1710
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	21	330	6930
5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	410	1230
6	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	24	580	13920
7	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
				Итого по разделу:	30620
МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ					

1	Сборка, монтаж, подключение стабилизатора трехфазного с байпасом	шт.	1	1720	1720
2	Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП	шт.	1	10000	10000
Итого по разделу:					11720
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
Итого по разделу:					10900
ИТОГО РАБОТЫ:					300805
СКИДКА:					5000
ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:					295805

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 738907 руб.

СКИДКА: 5000 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 733907 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 70333 руб. в месяц: 843993 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____