

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Ксения  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м2 / Истра  
 АДРЕС: Истра

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 5x6 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ	м.	10	387	3870
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	300	96	28800
3	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	400	69	27600
4	Клемма WAGO 4	шт.	10	26	260
5	Клемма WAGO 3	шт.	10	17	170
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	5	93	465
7	Провод ПУГВ 1x10	м.	15	137	2055
8	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	15	254	3810
<b>Итого по разделу:</b>					<b>67030</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X7 групп TDM	шт.	1	1453	1453
2	Шина соединительная (гребенка)	шт.	3	340	1020
3	Комплектующие для монтажа щита на 60 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1620	1620
4	Щит распределительный металлический (накладной) 60 модулей ABB CA15VZRU	шт.	1	24930	24930
5	УЗО 4п 40А 100мА AC ABB FH204	шт.	1	8177	8177
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DS201	шт.	5	10294	51470
7	Реле контроля напряжения 63А однофазное PH-106	шт.	3	3764	11292
8	Автомат 1п С10А 6кА ABB S201	шт.	8	648	5184
9	Автомат 1п С16А 6кА ABB S201	шт.	12	878	10536
10	Автомат 3п С16А 6кА ABB S203	шт.	1	2196	2196
11	Автомат 3п С20А 6кА ABB S203	шт.	1	3362	3362
12	Автомат 3п С25А 6кА ABB S203	шт.	1	3086	3086
<b>Итого по разделу:</b>					<b>124326</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Лоток неперфорированный 200x100x2000 с крышкой DKC	шт.	1	2670	2670
2	Лента крепежная перфорированная	м.	100	16	1600
3	Металлорукав Ø15 мм	м.	700	87	60900
4	Оконцеватель для металлорукава	шт.	217.5	23	5002.5
5	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	1425	9	12825
6	Металлорукав Ø20мм	м.	25	69	1725
7	Подрозетник КОРОС тройной	шт.	1	330	330
8	Подрозетник КОРОС двойной	шт.	8	249	1992

9	Подрозетник КОРОС	шт.	26	109	2834
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>89878</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
2	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	22110	22110
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>23060</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Розетка временная	шт.	5	100	500
2	Лампочка с патроном	шт.	15	250	3750
3	Пена монтажная огнеупорная	шт.	2	780	1560
4	Расходные материалы и инструменты	к-т	1	3930	3930
5	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
6	Сверло Форстнера	шт.	1	1960	1960
7	Сверло Форстнера 35мм	шт.	1	1029	1029
8	Сверло Форстнера 68мм	шт.	1	1960	1960
9	Сверло по дереву 29x450 Milwaukee	шт.	1	2940	2940
10	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1780	1780
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>20089</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>324383</b>

## РАБОТЫ

<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Проход проема в деревянном доме	м.	30	1200	36000
2	Прокладка кабеля 5х6	м.	10	122	1220
3	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	300	95	28500
4	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	400	91	36400
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	20	86	1720
6	Монтаж лотка металлического	м.	2	440	880
7	Прокладка кабеля 5х4	м.	15	128	1920
8	Установка подрозетника в дереве	шт.	45	94	4230
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>110870</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже	м.	60	700	42000
2	Высверливание отверстия для подрозетника в дереве	шт.	1	410	410
3	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	725	56	40600
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>83010</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ</b>					
1	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	1	650	650
2	Монтаж накладного распределительного щита на 60 модулей	шт.	1	3055	3055
3	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	670	3350

5	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1580	4740
6	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	20	420	8400
7	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	460	1380
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22315</b>
<b>МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА</b>					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
<b>Итого по разделу:</b>					<b>10900</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>227095</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 551479 руб.**

**ИТОГО: 551479 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 52850 руб. в месяц:**



**Оформить рассрочку**

**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**

система быстрых платежей

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Кирилл Веселов



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_