

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м2 / Клин / 1К  
 АДРЕС: Клин

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	20	96	1920
2	Кабель КГВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	80	134	10720
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12640</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Автомат 3п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	1406	1406
2	Автомат 3п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	1281	1281
3	Автомат 3п 25А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	1222	1222
4	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	6	1510	9060
5	Реле контроля напряжения 3А Новатек РНПП-311	шт.	3	5100	15300
6	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	14	318	4452
7	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	12	310	3720
8	Щит распределительный металлический (накладной) 120 модулей ABB AT52	шт.	1	39971	39971
9	Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR T2 3L 40 275P QS ABB	шт.	1	21130	21130
10	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X11 групп TDM	шт.	1	930	930
11	Шина соединительная (ребенка)	шт.	10	340	3400
12	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 54 модуля ABB Mistral	шт.	1	11235	11235
13	Комплектующие для монтажа щитов более 120 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	к-т	2	3550	7100
<b>Итого по разделу:</b>					<b>120207</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Коробка распределительная огнестойкая 100x100x50 DKC FS	шт.	1	2780	2780
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	2	695	1390
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	40	257	10280
<b>Итого по разделу:</b>					<b>14450</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
2	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	200	1	200
<b>Итого по разделу:</b>					<b>751</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>148048</b>

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Монтаж трубы металлической	м.	40	240	9600
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	100	120	12000
3	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	1	290	290
4	Расключение распределительной коробки	шт.	1	530	530
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22420</b>

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Затяжка кабеля в гофру	м.	40	40	1600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1600</b>

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 54 модуля)	шт.	1	2630	2630
2	Обвязка распределительного щита	шт.	1	10300	10300
3	Установка, подключение, настройка трехфазного реле напряжения	шт.	3	790	2370
4	Монтаж накладного распределительного щита на 120 модулей	шт.	2	3220	6440
5	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	26	530	13780
6	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	610	1830
7	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	780	4680
8	Установка и подключение УЗИП	шт.	1	1160	1160
9	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	1	750	750
<b>Итого по разделу:</b>					<b>43940</b>

**ИТОГО РАБОТЫ: 67960**

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 216008 руб.**

**ИТОГО: 216008 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 20701 руб. в месяц: 248409 руб.**



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых платежей

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету  
смет  
Станислав Гуринович

☎ +7 499 229 18 01  
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
✉ [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_