

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Кнейбель Николай Николаевич
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м2 / Новое Шевелкино / 1К
 АДРЕС: Новое Шевелкино

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 200 | 69 | 13800 |
| 2 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ГОСТ | м. | 20 | 89 | 1780 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 250 | 95 | 23750 |
| 4 | Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ | м. | 16 | 244 | 3904 |
| 5 | Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 5x4 ГОСТ | м. | 11 | 298 | 3278 |
| 6 | Провод ПВС 3x2,5 | м. | 25 | 82 | 2050 |
| Итого по разделу: | | | | | 48562 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 2 | Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 4.5кА AC DEKraft ДИФ-101 | шт. | 3 | 961 | 2883 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 6 | 333 | 1998 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 11 | 334 | 3674 |
| 5 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1140 | 1140 |
| 6 | Автомат 4п 25А С АВВ SH204L | шт. | 1 | 2101 | 2101 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 48 модулей АВВ UK600 | шт. | 1 | 10940 | 10940 |
| Итого по разделу: | | | | | 24856 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник КОРОС | шт. | 36 | 109 | 3924 |
| 2 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 135 | 23 | 3105 |
| 3 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 450 | 87 | 39150 |
| 4 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 900 | 9 | 8100 |
| Итого по разделу: | | | | | 54279 |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Накладка на бревно и блокхаус двухместная для накладных электроустановочных изделий ясень | шт. | 10 | 856 | 8560 |
| 2 | Накладка на бревно и блокхаус трехместная для накладных электроустановочных изделий ясень | шт. | 4 | 1250 | 5000 |
| 3 | Накладка на бревно и блокхаус одиночная для накладных электроустановочных изделий ясень | шт. | 11 | 552 | 6072 |
| Итого по разделу: | | | | | 19632 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Сверло по дереву 29x600 Milwaukee | шт. | 1 | 4980 | 4980 |
| 2 | Сверло Форстнера | шт. | 1 | 1229 | 1229 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----|--------------------------|---------------|
| 3 | Сверло Форстнера 35мм | шт. | 1 | 1430 | 1430 |
| 4 | Сверло Форстнера 68мм | шт. | 1 | 2160 | 2160 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 10 | 120 | 1200 |
| 6 | Розетка временная | шт. | 10 | 104 | 1040 |
| 7 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 3600 | 3600 |
| | | | | Итого по разделу: | 15639 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 162968 |

РАБОТЫ

| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------------------------------|---------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 200 | 80 | 16000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 250 | 85 | 21250 |
| 3 | Прокладка кабеля 5х4 | м. | 16 | 107 | 1712 |
| 4 | Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 5х4 | м. | 11 | 142 | 1562 |
| 5 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 25 | 68 | 1700 |
| 6 | Установка подрозетника в дереве | шт. | 36 | 80 | 2880 |
| | | | | Итого по разделу: | 45104 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Высверливание отверстия для подрозетника в бревне | шт. | 36 | 546 | 19656 |
| 2 | Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже | м. | 12 | 682 | 8184 |
| 3 | Пропиливание прохода с выбором под фрезу | м. | 6 | 1023 | 6138 |
| 4 | Затяжка кабеля в металлорукав | м. | 450 | 45 | 20250 |
| | | | | Итого по разделу: | 54228 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Обвязка распределительного щита | шт. | 1 | 4093 | 4093 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 2092 | 2092 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 330 | 5610 |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 409 | 409 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 455 | 455 |
| 6 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 591 | 1773 |
| 7 | Установка и подключение УЗИП | шт. | 1 | 909 | 909 |
| | | | | Итого по разделу: | 15341 |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ | | | | | |
| 1 | Установка накладки / подложки / подъемной коробки | шт. | 25 | 57 | 1425 |
| | | | | Итого по разделу: | 1425 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 116098 |
| | | | | СКИДКА: | 10000 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 106098 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 279066 руб.
СКИДКА: 10000 руб.
ИТОГО со СКИДКОЙ: 269066 руб.

В **рассрочку** на 12 месяцев (25786 руб. в месяц):

309426 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету
смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____