

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м2 / Чеховский район / 1К
 АДРЕС: Чеховский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	8	333	2664
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	7	334	2338
4	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1180	1180
5	УЗО 4п 40А 300мА АС АВВ FH204	шт.	1	3950	3950
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
7	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	1	5200	5200
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
9	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей АВВ UK600	шт.	1	6728	6728
Итого по разделу:					35596

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1	Подрозетник	шт.	56	12	672
2	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	16	460	7360
Итого по разделу:					8032

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6500	6500
2	Бур 10x110	шт.	4	162	648
3	Штукатурная смесь	шт.	2	560	1120
4	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
5	Ведро 20л	шт.	1	170	170
6	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	3560	3560
Итого по разделу:					12293
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					55921

РАБОТЫ
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	18	85	1530
2	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	16	190	3040
3	Расключение распределительной коробки	шт.	16	490	7840
4	Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике	шт.	15	560	8400
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	56	44	2464
Итого по разделу:					23274

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	56	320	17920
2	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	18	300	5400
3	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4300	4300
Итого по разделу:					27620
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Обвязка распределительного щита	шт.	1	3000	3000
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1780	1780
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	15	330	4950
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	410	410
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	580	1160
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
7	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	1	1380	1380
Итого по разделу:					13350
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	43	280	12040
2	Установка и подключение выключателя	шт.	16	280	4480
Итого по разделу:					16520
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Заштукатуривание штроб	м.	18	90	1620
Итого по разделу:					1620
ИТОГО РАБОТЫ:					82384

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 138305 руб.

ИТОГО: 138305 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (13254 руб. в месяц): 159051 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету
смет
Вадим Мясоедов

+7 499 229 18 01
<http://www.electro-engineer-msk.ru>
info@stroyengineer.ru
+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____