

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Николай  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 134м2 / Домодедово / 2К  
 АДРЕС: Домодедово

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	260	62	16120
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	340	86	29240
3	Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 ГОСТ	м.	1	134	134
4	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	30	148	4440
5	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	30	244	7320
6	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	1	159	159
7	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 4x6 ГОСТ	м.	25	337	8425
8	Провод ПУГВ 1x4	м.	35	64	2240
9	Провод ПВС 3x2,5	м.	1	82	82
10	Кабель интернет cat. 5e	м.	100	42	4200
11	Кабель телевизионный SAT 703	м.	100	71	7100
12	Клемма WAGO 3	шт.	60	17	1020
13	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
<b>Итого по разделу:</b>					<b>80700</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1530	1530
3	Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 54 модуля ABB Mistral65	шт.	1	12349	12349
4	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	4	333	1332
5	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	20	334	6680
6	Автомат 3п 16А С 6кА ABB SH203	шт.	1	1793	1793
7	Автомат 3п 25А С ABB SH203L	шт.	2	1180	2360
8	УЗО 2п 25А 30мА АС ABB FH202	шт.	4	4130	16520
9	Дифф. автомат 4п 20А 30mA ABB DS204	шт.	1	12575	12575
10	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
11	Реверсивный рубильник 3п 40А ABB OT40F3C	шт.	1	8543	8543
12	Кросс-модуль 4п 160А на DIN-рейку 5x7мм 1x8мм 1x9мм 1x12мм	шт.	1	4537	4537
13	Шина соединительная (гребенка)	шт.	7	340	2380
14	Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41	шт.	1	6642	6642
<b>Итого по разделу:</b>					<b>90491</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Кабель канал 60x40 белый	м.	5	167	835

2	Подрозетник	шт.	86	12	1032
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	17	495	8415
4	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	3	393	1179
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	700	21	14700
6	Труба гофрированная ПНД двустенная Ø50мм с протяжкой ДКС	м.	30	318	9540
<b>Итого по разделу:</b>					<b>35701</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13060</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6650	6650
3	Бур 6x110	шт.	10	142	1420
4	Бур 10x110	шт.	15	162	2430
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1700	1	1700
7	Лампочка с патроном	шт.	12	110	1320
8	Розетка временная	шт.	5	100	500
9	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
<b>Итого по разделу:</b>					<b>18732</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>238684</b>

## РАБОТЫ

<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	260	90	23400
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	341	95	32395
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	30	104	3120
4	Прокладка кабеля 5x4	м.	30	120	3600
5	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 3x2,5	м.	1	122	122
6	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-ls 4x6	м.	25	167	4175
7	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	36	77	2772
8	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	100	88	8800
9	Прокладка телевизионного кабеля	м.	100	88	8800
10	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	3	623	1869
11	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	86	49	4214
12	Монтаж кабель канала 60x40	м.	5	180	900
<b>Итого по разделу:</b>					<b>94167</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	86	356	30616
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	730	33	24090
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	75	334	25050
<b>Итого по разделу:</b>					<b>79756</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА</b>					

1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1903	1903
2	Монтаж накладного распределительного щита на 54 модуля	шт.	1	2482	2482
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	24	367	8808
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	456	1368
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	646	2584
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	746	746
7	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1536	4608
8	Установка и подключение реверсивного рубильника	шт.	1	1692	1692
9	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	1	612	612
<b>Итого по разделу:</b>					<b>24803</b>
<b>МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА</b>					
1	Подключение ввода	шт.	1	3000	3000
2	Монтаж заземления	шт.	1	12131	12131
<b>Итого по разделу:</b>					<b>15131</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>213857</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 452541 руб.**

**ИТОГО: 452541 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев (43368 руб. в месяц): 520422 руб.**



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

+7 499 229 18 01  
<http://www.electro-engineer-msk.ru>  
info@stroyengineer.ru  
+7 995 113 82 33

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Необходимость выезда Инженера.

Кабель для скаважины (Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 ГОСТ)

Кабель для Септика(Провод ПВС 3x2,5)

Кабель на беседку + откатные ворота(Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 3x2,5 ГОСТ)

Расчитывается после выезда т.к неизвестна протяженность до точек.

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_