

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Елена
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 140м2 / Каширский район / 5К
 АДРЕС: Каширский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	140	11	1540
2	Кабель телевизионный SAT 703	м.	20	71	1420
3	Кабель интернет cat. 5e	м.	20	42	840
4	Зажим для крепления кабеля, анкерный	шт.	1	285	285
5	Зажим прокалывающий для СИП	шт.	2	334	668
6	Провод ПУГВ 1x10	м.	15	137	2055
7	Кабель ретро 3x2.5	м.	600	315	189000
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	50	96	4800
9	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	30	168	5040
10	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	221	3315
11	Кабель ретро 3x1.5	м.	500	136	68000
Итого по разделу:					276963
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Шина соединительная (ребенка)	шт.	3	340	1020
2	Комплектующие для монтажа щита на 60 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1620	1620
3	Щит распределительный металлический (накладной) 60 модулей ABB AT51	шт.	1	33745	33745
4	Щит металлический	шт.	1	2150	2150
5	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	5	431	2155
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	16	4346	69536
7	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	1	3764	3764
8	Автомат 2п 20А С ABB SH202L	шт.	1	994	994
9	Автомат 2п 25А С ABB SH202L	шт.	1	967	967
10	УЗО 2п 63А 100МА АС ABB FH202	шт.	1	6986	6986
Итого по разделу:					122937
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	40	28	1120
2	Талрэп крюк	шт.	1	340	340
3	Коробка распределительная ретро (керамика)	шт.	37	1280	47360
4	Изолятор керамический	шт.	2500	26	65000
5	Металлорукав Ø25мм	м.	15	108	1620
6	Металлорукав Ø20мм	м.	30	89	2670
7	Оконцеватель для металлорукава	шт.	33	23	759

8	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	220	9	1980
9	Металлорукав Ø15 мм	м.	50	82	4100
Итого по разделу:					124949
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Подложка на бревно под распределительную коробку ретро D90	шт.	6	330	1980
2	Накладка на бревно и блокхаус для открытого монтажа накладных электроустановочных изделий 115x115 мм	шт.	31	840	26040
3	Накладка на бревно и блокхаус четырехместная для накладных электроустановочных изделий сосна	шт.	1	967	967
4	Накладка на бревно и блокхаус трехместная для накладных электроустановочных изделий сосна	шт.	5	696	3480
5	Накладка на бревно и блокхаус двухместная для накладных электроустановочных изделий сосна	шт.	10	419	4190
6	Накладка на бревно и блокхаус одиночная для накладных электроустановочных изделий сосна	шт.	12	308	3696
7	Подложка 2-местная	шт.	2	320	640
8	Подложка 1-местная	шт.	3	280	840
9	Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Bironi белый (керамика)	шт.	21	1429	30009
10	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд сосна	шт.	1	310	310
11	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд сосна	шт.	2	538	1076
Итого по разделу:					73228
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
2	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	22110	22110
Итого по разделу:					23060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	2440	2440
2	Сверло по дереву	шт.	2	880	1760
Итого по разделу:					4200
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					625337

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1	Прокладка телевизионного кабеля	м.	20	89	1780
2	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	20	89	1780
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	15	86	1290
4	Расключение распределительной коробки ретро	шт.	37	650	24050
5	Установка распределительной коробки ретро	шт.	37	360	13320
6	Установка изолятора	шт.	2500	18	45000
7	Прокладка ретро кабеля 3x2,5	м.	600	124	74400
8	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	50	95	4750
9	Прокладка кабеля 3x4	м.	30	106	3180
10	Прокладка кабеля 3x6	м.	15	126	1890
11	Прокладка ретро кабеля 3x1,5	м.	500	114	57000

					Итого по разделу:	228440
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	40	35	1400	
2	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	110	56	6160	
					Итого по разделу:	7560
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ						
1	Монтаж накладного распределительного щита на 60 модулей	шт.	1	3055	3055	
2	Монтаж уличного щита	шт.	1	1780	1780	
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	5	420	2100	
4	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	1	1580	1580	
5	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	420	840	
6	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	17	670	11390	
					Итого по разделу:	20745
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ						
1	Установка накладки / подложки / подъемной коробки	шт.	76	70	5320	
2	Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро	шт.	21	300	6300	
3	Установка и подключение розетки электрической	шт.	3	300	900	
					Итого по разделу:	12520
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА						
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900	
					Итого по разделу:	10900
					ИТОГО РАБОТЫ:	280165

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 905502 руб.

ИТОГО: 905502 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 86777 руб. в месяц:



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :





- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Специалист по расчету
смет**
Станислав Гуринович

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____