

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Александр
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 196м2 / Дмитровский / 10К
 АДРЕС: Дмитровский

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
2	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
3	Клемма WAGO 3	шт.	45	17	765
4	Кабель телевизионный SAT 703	м.	60	71	4260
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	150	42	6300
6	Провод ПУГВ 1x4	м.	20	61	1220
7	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	20	162	3240
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	700	96	67200
9	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	600	69	41400
Итого по разделу:					125115
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	УЗО 4п 40А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	3204	3204
2	Дифф. автомат 2п 16А 30мА С 6кА AC IEK АВДТ32ML	шт.	3	3179	9537
3	Дифф. автомат 2п 16А 30мА С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	3	2257	6771
4	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	736	736
5	Автомат 3п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	871	871
6	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	12	224	2688
7	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	10	236	2360
8	Контактор модульный 4п 63А AC/DC 4НО 230В IEK КМ63-40М	шт.	1	3164	3164
9	Держатель роутера для мультимедийных щитов IEK	шт.	1	210	210
10	Шкаф мультимедийный металлический с монтажной платой (встраиваемый) 395x310x120 24 модуля IEK TITAN 3	шт.	1	2413	2413
11	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
12	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, переключки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
13	Щит распределительный металлический (встраиваемый) 48 модулей IEK TITAN 3	шт.	1	4249	4249
Итого по разделу:					38323
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	30	495	14850
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	1200	21	25200
4	Подрозетник	шт.	104	12	1248
Итого по разделу:					42084
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					

1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
3	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1860	1860
5	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
6	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	3000	2	6000
8	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	3	551	1653
				Итого по разделу:	22053
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	227575

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	650	1300
2	Прокладка телевизионного кабеля	м.	60	89	5340
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	150	89	13350
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	20	86	1720
5	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	20	103	2060
6	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	700	95	66500
7	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	600	91	54600
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	104	64	6656
				Итого по разделу:	151526
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство штробы	м.	88	360	31680
2	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	3870	3870
3	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	5790	5790
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	1200	30	36000
5	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	104	370	38480
				Итого по разделу:	115820
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	670	4020
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	22	420	9240
5	Установка и подключение контактора	шт.	1	1860	1860
6	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	2030	2030
7	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2540	2540
				Итого по разделу:	21350
				ИТОГО РАБОТЫ:	288696

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 516271 руб.

ИТОГО: 516271 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 49476 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Кирилл Веселов

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Систему резервного питания не закладываем в смету. При необходимости внесем, после выезда инженера.

Монтаж молниезащиты выполняют наши партнеры.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____