

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Александр  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 196м2 / Дмитровский / 10К  
 АДРЕС: Дмитровский

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Клемма WAGO 4	шт.	100	26	2600
2	Кабель КГВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	100	142	14200
3	Провод ПУГВ 1x10	м.	30	137	4110
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	25	254	6350
5	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
6	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	900	69	62100
7	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	700	96	67200
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	400	42	16800
9	Кабель телевизионный SAT 703	м.	200	71	14200
<b>Итого по разделу:</b>					<b>187780</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	16	431	6896
2	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	20	453	9060
3	УЗО 2п 25А 30мА АС АВВ FH202	шт.	8	3782	30256
4	Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля АВВ ESB63-40N-06	шт.	1	9529	9529
5	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	8177	8177
6	Автомат 3п 20А С АВВ SH203L	шт.	1	1457	1457
7	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1432	1432
8	Реверсивный рубильник 3п 63А АВВ OT63F3C	шт.	1	11855	11855
9	Комплектующие для монтажа щитов более 120 модулей (клеммные колодки, держатели, переключки, заглушки)	к-т	1	3550	3550
10	Щит распределительный металлический (накладной) 120 модулей АВВ AT52	шт.	1	39971	39971
11	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 54 модуля АВВ Mistral	шт.	1	13235	13235
12	Шина соединительная (ребенка)	шт.	5	340	1700
13	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 2X7 групп TDM	шт.	10	342	3420
14	Реле освещенности (фотореле) AZH-106	шт.	1	1874	1874
15	Реле контроля напряжения 63А однофазное PH-106	шт.	3	3764	11292
<b>Итого по разделу:</b>					<b>153704</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	495	9900
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	1500	21	31500

4	Подрозетник	шт.	190	12	2280
<b>Итого по разделу:</b>					<b>44466</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Лампочка с патроном	шт.	30	150	4500
2	Розетка временная	шт.	10	100	1000
3	Ведро 20л	шт.	2	170	340
4	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
5	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	3480	6960
6	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	2	6960	13920
7	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
8	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1860	1860
9	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
10	Штукатурная смесь	шт.	5	460	2300
11	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	2	4000
12	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
<b>Итого по разделу:</b>					<b>37657</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>423607</b>

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 5х4	м.	25	128	3200
2	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	650	1300
3	Прокладка телевизионного кабеля	м.	200	89	17800
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	400	89	35600
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	30	86	2580
6	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	800	95	76000
7	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	900	91	81900
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	189	64	12096
<b>Итого по разделу:</b>					<b>230476</b>

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство сквозного отверстия	шт.	20	380	7600
2	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	8000	8000
3	Устройство штробы	м.	120	360	43200
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	1500	30	45000
5	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	189	370	69930
<b>Итого по разделу:</b>					<b>173730</b>

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и подключение реверсивного рубильника	шт.	1	1820	1820
2	Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 54 модуля)	шт.	1	2730	2730
3	Монтаж накладного распределительного щита на 120 модулей	шт.	1	3820	3820
4	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	10	650	6500
5	Установка, подключение, настройка фотореле	шт.	1	1400	1400
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1580	4740


7	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
8	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	8	670	5360
9	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
10	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	36	420	15120
11	Установка и подключение контактора	шт.	1	1860	1860
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>45010</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>449216</b>
				<b>СКИДКА 15 %:</b>	<b>67382</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:</b>	<b>381834</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 872823 руб.**

**СКИДКА: 67382 руб.**

**ИТОГО со СКИДКОЙ: 805441 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 77188 руб. в месяц:**



Оплата картами  
любого банка



**Мы делаем\* :**

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Кирилл Веселов



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Систему резервного питания не закладываем в смету. При необходимости внесем, после выезда инженера.

Монтаж молниезащиты выполняют наши партнеры.

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_