



СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Самолетова Марина Анатольевна
ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 196м2 / Дмитровский / 10К
АДРЕС: Дмитровский

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ

1	Провод ПУГВ 1x6	м.	100	93	9300
2	Клемма WAGO 4	шт.	100	26	2600
3	Кабель КГВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	100	142	14200
4	Провод ПУГВ 1x10	м.	30	137	4110
5	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	25	254	6350
6	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
7	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	900	69	62100
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	700	96	67200
9	Кабель интернет cat. 5e	м.	400	42	16800
10	Кабель телевизионный SAT 703	м.	200	71	14200
Итого по разделу:					197080

ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	16	4346	69536
2	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	16	431	6896
3	Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB63-40N-06	шт.	1	9529	9529
4	УЗО 4п 40А 100mA АС ABB FH204	шт.	1	8177	8177
5	Автомат 3п 20А С ABB SH203L	шт.	1	1457	1457
6	Автомат 3п 25А С ABB SH203L	шт.	1	1432	1432
7	Реверсивный рубильник 3п 63А ABB OT63F3C	шт.	1	11855	11855
8	Комплектующие для монтажа щитов более 120 модулей (клеммные колодки, держатели, переключки, заглушки)	к-т	1	3550	3550
9	Щит распределительный металлический (накладной) 120 модулей ABB AT52	шт.	1	39971	39971
10	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 54 модуля ABB Mistral	шт.	1	13235	13235
11	Шина соединительная (ребенка)	шт.	5	340	1700
12	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 2X7 групп TDM	шт.	10	342	3420
13	Реле освещенности (фотореле) AZH-106	шт.	1	1874	1874
14	Реле контроля напряжения 63А однофазное PH-106	шт.	3	3764	11292
Итого по разделу:					183924

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	495	9900
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	1500	21	31500

4	Подрозетник	шт.	190	12	2280
Итого по разделу:					44466
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Лампочка с патроном	шт.	30	150	4500
2	Розетка временная	шт.	10	100	1000
3	Ведро 20л	шт.	2	170	340
4	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
5	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	3480	6960
6	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	2	6960	13920
7	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
8	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1860	1860
9	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
10	Штукатурная смесь	шт.	5	460	2300
11	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	2	4000
12	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
Итого по разделу:					37657
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					463127
СКИДКА 6 %:					27788
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:					435339

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 5х4	м.	25	128	3200
2	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	650	1300
3	Прокладка телевизионного кабеля	м.	200	89	17800
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	400	89	35600
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	130	86	11180
6	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	800	95	76000
7	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	900	91	81900
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	189	64	12096
Итого по разделу:					239076

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство сквозного отверстия	шт.	20	380	7600
2	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	8000	8000
3	Устройство штробы	м.	120	360	43200
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	1500	30	45000
5	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	189	370	69930
Итого по разделу:					173730

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и подключение реверсивного рубильника	шт.	1	1820	1820
2	Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 54 модуля)	шт.	1	2730	2730
3	Монтаж накладного распределительного щита на 120 модулей	шт.	1	3820	3820
4	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	10	650	6500


5	Установка, подключение, настройка фотореле	шт.	1	1400	1400
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1580	4740
7	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
8	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	16	670	10720
9	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
10	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	420	6720
11	Установка и подключение контактора	шт.	1	1860	1860
				Итого по разделу:	41970
				ИТОГО РАБОТЫ:	454776
				СКИДКА 16 %:	72764
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	382012

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 917903 руб.

СКИДКА: 100552 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 817351 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 78330 руб. в месяц:



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с
клиентами
Кирилл Веселов

+7 499 229 18 01
<http://www.electro-engineer-msk.ru>
info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Систему резервного питания не закладываем в смету. При необходимости внесем, после выезда инженера.

Монтаж молниезащиты выполняют наши партнеры.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____