

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 250м2 / Сколково / 1К
 АДРЕС: Сколково

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель интернет cat. 5e	м.	250	42	10500
2	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	25	254	6350
3	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	800	69	55200
4	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	800	96	76800
Итого по разделу:					148850
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR H T2-T3 3N 20-275 P QS ABB	шт.	1	12048	12048
2	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	10	4346	43460
3	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X7 групп TDM	шт.	1	1453	1453
4	Реле контроля напряжения 63А однофазное PH-106	шт.	3	3764	11292
5	Автомат 3п 25А С ABB SH203L	шт.	1	1432	1432
6	Автомат 3п 20А С ABB SH203L	шт.	2	1457	2914
7	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	18	453	8154
8	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	18	431	7758
9	Комплектующие для монтажа щита на 120 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	3270	3270
10	Щит распределительный металлический (встраиваемый) 120 модулей ABB U52	шт.	1	45567	45567
11	Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 4 ряда ABB UK600	шт.	1	24162	24162
12	Шина соединительная (ребенка)	шт.	5	340	1700
Итого по разделу:					163210
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник КОРОС четверной	шт.	8	498	3984
2	Подрозетник КОРОС тройной	шт.	13	330	4290
3	Подрозетник КОРОС двойной	шт.	27	249	6723
4	Подрозетник КОРОС	шт.	38	109	4142
5	Лента крепежная перфорированная	м.	100	16	1600
6	Металлорукав Ø20мм	м.	100	69	6900
7	Оконцеватель для металлорукава	шт.	540	23	12420
8	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	3500	9	31500
9	Металлорукав Ø15 мм	м.	1700	87	147900
Итого по разделу:					219459
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					

1	Комплекующие для контура заземления	к-т	1	950	950
2	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	22110	22110
				Итого по разделу:	23060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Лампочка с патроном	шт.	20	180	3600
2	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
3	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	2	2000
4	Полотно пильное погружное по дереву / насадка на реноватор	шт.	2	1200	2400
5	Расходные материалы и инструменты	к-т	1	8400	8400
6	Сверло по металлу 25мм	шт.	1	9000	9000
7	Переходник 15мм быстросъемный Milwaukee	шт.	4	6000	24000
8	Сверло Форстнера 68мм	шт.	1	5400	5400
9	Сверло Форстнера 35мм	шт.	2	3400	6800
10	Сверло по дереву 29x600 Milwaukee	шт.	1	9000	9000
11	Штанга 600мм Milwaukee	шт.	4	6500	26000
				Итого по разделу:	97151
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	651730

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Установка подрозетника в дереве	шт.	163	94	15322
2	Проход проема в деревянном доме	м.	50	800	40000
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	250	89	22250
4	Прокладка кабеля 5x4	м.	25	128	3200
5	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	800	91	72800
6	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	800	95	76000
				Итого по разделу:	229572

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Высверливание отверстия для подрозетника в дереве	шт.	163	450	73350
2	Устройство чашки четырехместной в бревне	шт.	8	3750	30000
3	Устройство чашки трехместной в бревне	шт.	13	2770	36010
4	Устройство чашки одноместной в бревне	шт.	38	980	37240
5	Устройство чашки двухместной в бревне	шт.	27	1790	48330
6	Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже	м.	72	700	50400
7	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	2500	12	30000
8	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	1800	56	100800
				Итого по разделу:	406130

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ


1	Установка и подключение УЗИП	шт.	1	990	990
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	10	670	6700
3	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	1	650	650
4	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1580	4740

5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	460	1380
6	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	36	420	15120
7	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 120 модулей	шт.	1	4980	4980
8	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 48 модулей)	шт.	1	3360	3360
Итого по разделу:					37920
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
Итого по разделу:					10900
ИТОГО РАБОТЫ:					684522

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 1336252 руб.

ИТОГО: 1336252 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 128058 руб. в месяц:



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет
Станислав Гуринович

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____