

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Александр
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 36м2 / Истра
 АДРЕС: Истра

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	90	69	6210
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	80	95	7600
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	221	2652
4	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
5	Наконечник НШВИ 6	шт.	20	3	60
Итого по разделу:					16632
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	3	428	1284
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	3	408	1224
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	488	488
5	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1547	1547
6	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	5086	5086
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный (накладной) 18 модулей АВВ	шт.	1	6981	6981
Итого по разделу:					29796
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	50	85	4250
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	10	142	1420
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	1970	1970
4	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	7	128	896
Итого по разделу:					8536
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	6	147	882
2	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	1	319	319
3	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	3	235	705
4	Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели	шт.	1	740	740
5	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	5	155	775
6	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	2	205	410
Итого по разделу:					3831

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
3	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
4	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1630	1630
				Итого по разделу:	3070
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	61865

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	90	80	7200
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	80	86	6880
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	12	105	1260
4	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	7	171	1197
5	Расключение распределительной коробки	шт.	7	468	3276
6	Монтаж кабель канала 25х16	м.	50	126	6300
7	Монтаж кабель канала 40х25	м.	10	148	1480
				Итого по разделу:	27593
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1347	1347
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	7	331	2317
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	365	365
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	594	1782
				Итого по разделу:	5811
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	11	285	3135
2	Установка и подключение выключателя	шт.	7	285	1995
				Итого по разделу:	5130
				ИТОГО РАБОТЫ:	38534

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 100399 руб.

ИТОГО: 100399 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (9622 руб. в месяц): 115459 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____