

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Сергей

ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 450 м2 / Мытищенский Хлябово / 1К

АДРЕС: Мытищенский Хлябово

№ Наименование Ед.изм. Колво Цена (руб.) Стоимость (руб.)


| МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|----|-------|-------|--|--|--|
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 2140 | 2140 | | | |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 | | | |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 | | | |
| 4 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 | | | |
| 5 | Респиратор 3М | шт. | 3 | 490 | 1470 | | | |
| 6 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 | | | |
| | | Итого по разделу: | | | 15170 | | | |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | | | | 15170 | | | | |

| РАБОТЫ | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|------|--------|--------|--|--|--|
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | М. | 190 | 86 | 16340 | | | |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 3 | 650 | 1950 | | | |
| 3 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 130 | 64 | 8320 | | | |
| 4 | Прокладка кабеля 5х10 | М. | 25 | 180 | 4500 | | | |
| 5 | Прокладка кабеля 5х6 | М. | 45 | 122 | 5490 | | | |
| 6 | Прокладка кабеля 5х4 | М. | 170 | 128 | 21760 | | | |
| 7 | Прокладка кабеля 5х2,5 | М. | 100 | 103 | 10300 | | | |
| 8 | Прокладка кабеля 3х2,5 | М. | 1400 | 95 | 133000 | | | |
| 9 | Прокладка кабеля 4х1,5 | М. | 50 | 94 | 4700 | | | |
| 10 | Прокладка кабеля 3х1,5 | М. | 1600 | 91 | 145600 | | | |
| 11 | Прокладка кабеля 2х1,5 | М. | 330 | 76 | 25080 | | | |
| | | Итого по разделу: | | | 377040 | | | |
| | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Затяжка кабеля в гофру | М. | 3525 | 35 | 123375 | | | |
| 2 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 4800 | 4800 | | | |
| 3 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 249 | 440 | 109560 | | | |
| 4 | Устройство штробы | М. | 130 | 380 | 49400 | | | |
| | Итого по разделу: | | | 287135 | | | | |
| | ИТОГО РАБОТЫ: | | | | | | | |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 679345 руб.

ИТОГО: 679345 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 65104 руб. в месяц:





Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж

Менеджер по работе с

- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование
- * По каждому направлению отдельный инженер и специализированные бригады.

+7 499 229 18 01

Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

| клиентами Давид Григорян | http://www.electro-engineer-msk.ruinfo@stroyengineer.ru+7 995 113 82 33 | | |
|------------------------------------|---|------------|--|
| ПРИМЕЧАНИЯ: | | | |
| Заказчик: | | Подрядчик: | |