

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Александр
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 50м2 / Истринский район
 АДРЕС: Истринский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100	69	6900
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	120	95	11400
3	Провод СИП-4 4x16 0.6/1 ГОСТ	м.	15	122	1830
4	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
5	Клемма WAGO 5	шт.	50	34	1700
6	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
7	Зажим прокалывающий для СИП	шт.	2	287	574
8	Зажим для крепления кабеля, анкерный	шт.	6	242	1452
Итого по разделу:					24646
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	1	2696	2696
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	226	904
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	218	872
5	УЗО 4п 40А 300mA АС IEK ВД1-63	шт.	1	3417	3417
6	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1192	1192
7	Щит распределительный (накладной) 24 модуля IEK PRIME	шт.	1	2476	2476
Итого по разделу:					12677
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	40	85	3400
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	20	142	2840
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	1500	1500
Итого по разделу:					7740
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Legrand Quteo белая	шт.	15	226	3390
2	Выключатель одноклавишный накладной Legrand Quteo белый	шт.	6	246	1476
Итого по разделу:					4866
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
Итого по разделу:					13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550

3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1200	1200
				Итого по разделу:	2430
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	65419

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	100	77	7700
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	120	83	9960
3	Монтаж кабель канала 25x16	м.	40	122	4880
4	Монтаж кабель канала 40x25	м.	20	144	2880
5	Расключение кабеля на выключатели в кабель канале	шт.	6	420	2520
				Итого по разделу:	27940
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство сквозного отверстия в бревне	шт.	20	188	3760
				Итого по разделу:	3760
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1482	1482
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	321	2568
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	398	398
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	575	575
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	641	641
				Итого по разделу:	5664
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	15	276	4140
2	Установка и подключение выключателя	шт.	6	276	1656
				Итого по разделу:	5796
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Устройство ввода СИП по воздуху	м.	15	800	12000
2	Монтаж заземления	шт.	1	10504	10504
				Итого по разделу:	22504
				ИТОГО РАБОТЫ:	65664

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 131083 руб.

ИТОГО: 131083 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (12562 руб. в месяц): 150745 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____