

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Казюлин Алексей Владимирович
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 50м2 / Клин
 АДРЕС: Клин

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	130	64	8320
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	200	89	17800
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	12	148	1776
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	10	254	2540
5	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 4x10 ГОСТ	м.	11	612	6732
6	Провод СИП-4 4x16 0.6/1 ГОСТ	м.	6	138	828
7	Провод ПУГВ 1x6	м.	10	93	930
8	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
10	Зажим прокалывающий для СИП	шт.	4	334	1336
11	Зажим для крепления кабеля, анкерный	шт.	2	285	570
Итого по разделу:					41622
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	УЗО 4п 40А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	3204	3204
2	Автомат 3п 20А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	1055	1055
3	Автомат 3п 25А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	1122	1122
4	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	3	1410	4230
5	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
6	Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей DEKraft ЩРН-П	шт.	1	3558	3558
7	Автомат 3п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	1181	1181
8	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	4	279	1116
9	Автомат 1п 20А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	4	309	1236
10	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	6	276	1656
11	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
12	Щит для зажимов СИП (накладной)	шт.	1	2180	2180
Итого по разделу:					22158
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	50	85	4250
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	15	142	2130
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2380	2380
4	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	5	128	640
5	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393

Итого по разделу:					9793
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	15	147	2205
2	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	2	319	638
3	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	10	235	2350
4	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	1	155	155
5	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	4	205	820
Итого по разделу:					6168
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
Итого по разделу:					13060
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
1	Опора железобетонная	шт.	1	4930	4930
Итого по разделу:					4930
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1460	1460
Итого по разделу:					2240
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					99971

РАБОТЫ


ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	130	91	11830
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	200	95	19000
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	12	103	1236
4	Прокладка кабеля 5x4	м.	10	128	1280
5	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 4x10	м.	11	210	2310
6	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	86	860
7	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	5	210	1050
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650
9	Расключение распределительной коробки	шт.	5	540	2700
10	Монтаж кабель канала 25x16	м.	50	151	7550
11	Монтаж кабель канала 40x25	м.	15	164	2460
Итого по разделу:					50926
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство сквозного отверстия в каркасном доме	шт.	10	30	300
2	Копка траншеи	м.	10	930	9300
3	Устройство песчаной подушки для прокладки кабеля в траншее	м.	10	320	3200

					Итого по разделу:	12800
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА						
1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	2180	2180	
2	Монтаж щита для зажимов СИП и установка зажимов	шт.	1	2875	2875	
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	420	5880	
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	460	1380	
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010	
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740	
					Итого по разделу:	15065
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ						
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	27	280	7560	
2	Установка и подключение выключателя	шт.	5	280	1400	
					Итого по разделу:	8960
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА						
1	Подключение вводного кабеля через зажим прокалывающий для СИП	шт.	1	4500	4500	
2	Устройство ввода СИП по воздуху	м.	6	780	4680	
3	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900	
					Итого по разделу:	20080
ПРОЧЕЕ						
1	Монтаж опоры железобетонной	шт.	1	15000	15000	
					Итого по разделу:	15000
					ИТОГО РАБОТЫ:	122831

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 222802 руб.

ИТОГО: 222802 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 21352 руб. в месяц: 256222 руб.



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :




- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Менеджер по работе с
клиентами**
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____