

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Марина
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 60м2 / Орехово Зуево / 1К
 АДРЕС: Орехово Зуево

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	200	62	12400
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	260	86	22360
3	Провод ПУГВ 1x4	м.	15	64	960
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	10	42	420
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	85	71	6035
6	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
7	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					43360
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	4	333	1332
3	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	7	334	2338
4	Автомат 3п 25А С АBB SH203L	шт.	1	1180	1180
5	УЗО 4п 40А 100мА АС АBB FH204	шт.	1	8202	8202
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АBB DSH201R	шт.	4	5788	23152
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
8	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АBB Mistral41	шт.	1	4843	4843
Итого по разделу:					42507
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	70	85	5950
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	10	142	1420
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	1800	1800
4	Подрозетник	шт.	27	12	324
5	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	5	495	2475
6	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	7	128	896
7	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
8	Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	180	39	7020
Итого по разделу:					20278
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка интернет одинарная встраиваемая RJ45 категория 5е Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	1	621	621
2	Выключатель двухклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый	шт.	1	209	209

3	Выключатель одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый	шт.	5	161	805
4	Розетка телевизионная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	3	336	1008
5	Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	19	167	3173
6	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	8	147	1176
7	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	1	319	319
8	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	1	235	235
9	Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	4	356	1424
10	Розетка телевизионная	шт.	1	620	620
11	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	5	155	775
12	Выключатель одноклавишный накладной влагозащищенный Schneider Electric Этюд белый IP44	шт.	1	265	265
13	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	1	205	205

Итого по разделу: 10835

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД

1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950

Итого по разделу: 13060

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	790	790
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4670	4670
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	500	1	500
6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
8	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460

Итого по разделу: 10191

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 140231

РАБОТЫ


ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	200	81	16200
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	260	85	22100
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	15	69	1035
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	10	79	790
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	85	79	6715
6	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	7	190	1330
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
8	Расключение распределительной коробки	шт.	7	490	3430
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	27	44	1188
10	Монтаж кабель канала 25x16	м.	70	130	9100

11	Монтаж кабель канала 40x25	м.	10	144	1440
				Итого по разделу:	63888
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	27	320	8640
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	180	30	5400
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	43	300	12900
				Итого по разделу:	26940
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1530	1530
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	330	3630
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	410	410
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	580	2320
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
				Итого по разделу:	8560
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	33	280	9240
2	Установка и подключение розетки интернет	шт.	1	390	390
3	Установка и подключение розетки телевизионной	шт.	4	370	1480
4	Установка и подключение выключателя	шт.	13	280	3640
				Итого по разделу:	14750
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
				Итого по разделу:	10900
				ИТОГО РАБОТЫ:	125038

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 265269 руб.
ИТОГО: 265269 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 25422 руб. в месяц



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :




- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____