

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Никита  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 60м2 / 85 км по Новой Риге  
 АДРЕС: 85 км по Новой Риге

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	120	69	8280
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	140	95	13300
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	15	148	2220
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	10	244	2440
5	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 4x10 ГОСТ	м.	25	462	11550
6	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
<b>Итого по разделу:</b>					<b>38430</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	6	428	2568
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	6	408	2448
4	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1282	1282
5	Автомат 3п 20А С АВВ SH203L	шт.	1	1260	1260
6	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1396	1396
7	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	9450	9450
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный (накладной) 36 модулей АВВ	шт.	1	11920	11920
<b>Итого по разделу:</b>					<b>43860</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	80	85	6800
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	20	142	2840
3	Кабель канал 60x40 белый	м.	5	167	835
4	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	1900	1900
5	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	4	128	512
6	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13280</b>
<b>РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	7	147	1029
2	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	2	319	638
3	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	7	235	1645
4	Розетка электрическая с заземлением четверная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	1	491	491

5	Терморегулятор для теплого пола	шт.	2	4890	9780
6	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	2	205	410
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13993</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	4	110	440
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1200	1200
<b>Итого по разделу:</b>					<b>2320</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>111883</b>
<b>РАБОТЫ</b>					
<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	120	78	9360
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	140	84	11760
3	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	15	91	1365
4	Прокладка кабеля 5х4	м.	10	105	1050
5	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 4х10	м.	25	185	4625
6	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	67	670
7	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	4	168	672
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	583	583
9	Расключение распределительной коробки	шт.	4	460	1840
10	Монтаж кабель канала 25х16	м.	80	123	9840
11	Монтаж кабель канала 40х25	м.	20	146	2920
12	Монтаж кабель канала 60х40	м.	5	163	815
<b>Итого по разделу:</b>					<b>45500</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Копка траншеи	м.	25	841	21025
2	Устройство песчаной подушки для прокладки кабеля в траншее	м.	25	292	7300
<b>Итого по разделу:</b>					<b>28325</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА</b>					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1671	1671
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	12	325	3900
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	404	1212
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	583	1166
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	650	650
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8599</b>
<b>МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ</b>					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	17	280	4760
2	Установка и подключение регулятора теплого пола	шт.	2	310	620
3	Установка и подключение выключателя	шт.	2	280	560
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5940</b>
<b>МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА</b>					
1	Подключение ввода	шт.	1	1400	1400
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1400</b>

ИТОГО РАБОТЫ: 89764

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 201647 руб.

ИТОГО: 201647 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (19324 руб. в месяц): 231894 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами  
любого банка



**сбп**

система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с  
клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_