

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 63м2 / Зорино / 1К  
 АДРЕС: Зорино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
2	Клемма WAGO 3	шт.	20	17	340
3	Кабель ретро 3x2.5	м.	150	215	32250
4	Кабель ретро 3x1.5	м.	80	136	10880
5	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	30	96	2880
6	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	15	162	2430
<b>Итого по разделу:</b>					<b>49120</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
2	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
3	Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей ABB Mistral41	шт.	1	6642	6642
4	Автомат 1п 20А С ABB SH201L	шт.	3	439	1317
5	УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204	шт.	1	8177	8177
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА ABB DSH201R	шт.	3	4346	13038
7	Автомат 3п 25А С ABB SH203L	шт.	1	1432	1432
8	Автомат 3п 16А С ABB SH203L	шт.	1	1440	1440
9	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	3	453	1359
10	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	3	431	1293
<b>Итого по разделу:</b>					<b>36658</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Коробка распределительная ретро (пластик)	шт.	7	287	2009
2	Изолятор пластиковый	шт.	600	9	5400
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	500	500
4	Кабель канал 25x16 дерево	м.	40	115	4600
5	Втулка (проход) керамическая	шт.	10	89	890
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13399</b>
<b>РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	1	451	451
2	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд серая IP44	шт.	1	319	319
3	Выключатель ретро одноклавишный накладной (пластик)	шт.	2	625	1250

4	Выключатель ретро двухклавишный накладной (пластик)	шт.	5	688	3440
5	Розетка электрическая ретро (пластик)	шт.	34	446	15164
<b>Итого по разделу:</b>					<b>20624</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12110</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Сверло по дереву	шт.	2	680	1360
2	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1000	1000
3	Лампочка с патроном	шт.	4	150	600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>2960</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>134871</b>

## РАБОТЫ

<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Расключение распределительной коробки ретро	шт.	7	720	5040
2	Установка распределительной коробки ретро	шт.	7	380	2660
3	Монтаж кабель канала 25x16	м.	40	165	6600
4	Прокладка ретро кабеля 3x2,5	м.	150	134	20100
5	Прокладка ретро кабеля 3x1,5	м.	80	124	9920
6	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	30	105	3150
7	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	15	110	1650
8	Установка изолятора	шт.	600	20	12000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>61120</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ</b>					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	2180	2180
2	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
3	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
5	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	420	3780
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9630</b>
<b>МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ</b>					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	2	300	600
2	Установка и подключение розетки электрической ретро	шт.	34	360	12240
3	Установка и подключение выключателя ретро	шт.	7	360	2520
<b>Итого по разделу:</b>					<b>15360</b>
<b>МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА</b>					
1	Монтаж заземления	шт.	1	12900	12900
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12900</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>99010</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 233881 руб.**

**ИТОГО: 233881 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 22414 руб. в месяц:**



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

**Мы делаем\* :**

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Кирилл Веселов

☎ +7 499 229 18 01  
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
✉ [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
📞 +7 995 113 82 33

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Монтаж ретро совмещенный с кабель каналом.

Кабель ВВГнг-Is прокладывается в кабель канале к варочной панели, проточному водонагревателю, стиральной машине, уличным розеткам и выключателям.

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_