

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 63м2 / Зорино / 1К
 АДРЕС: Зорино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	150	75	11250
2	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
3	Клемма WAGO 3	шт.	20	17	340
4	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	400	96	38400
Итого по разделу:					50330
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	УЗО 4п 40А 300мА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3397	3397
2	Дифф. автомат 2п 10А 30мА С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	1	2676	2676
3	Дифф. автомат 2п 16А 30мА С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	13	2370	30810
4	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	248	992
5	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	773	773
6	Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1607	1607
7	Щит распределительный пластиковый (накладной) 54 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	13310	13310
8	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	357	714
Итого по разделу:					54279
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка распределительная 100x100x35	шт.	7	106	742
2	Кабель канал 60x40 белый	м.	15	194	2910
3	Кабель канал 40x25 белый	м.	30	167	5010
4	Кабель канал 25x16 белый	м.	50	115	5750
5	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	4960	4960
Итого по разделу:					19372
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд бук	шт.	5	442	2210
2	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	2	162	324
3	Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	2	372	744
4	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	12	247	2964
5	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	7	156	1092
6	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	2	451	902

7	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд серая IP44	шт.	2	319	638
				Итого по разделу:	8874
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
				Итого по разделу:	12110
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	2	680	1360
2	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1000	1000
3	Лампочка с патроном	шт.	4	150	600
				Итого по разделу:	2960
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	147925

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Расключение распределительной коробки	шт.	7	620	4340
2	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	7	280	1960
3	Монтаж кабель канала 60x40	м.	15	202	3030
4	Монтаж кабель канала 40x25	м.	30	180	5400
5	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	150	98	14700
6	Монтаж кабель канала 25x16	м.	50	165	8250
7	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	400	105	42000
				Итого по разделу:	79680
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 54 модуля	шт.	1	2783	2783
2	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
3	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	14	670	9380
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	460	460
5	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	4	420	1680
				Итого по разделу:	15043
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение выключателя	шт.	7	300	2100
2	Установка и подключение розетки электрической	шт.	25	300	7500
				Итого по разделу:	9600
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	12900	12900
				Итого по разделу:	12900
				ИТОГО РАБОТЫ:	117223

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 265148 руб.
ИТОГО: 265148 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 25410 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**

Кирилл Веселов



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Монтаж ретро совмещенный с кабель каналом.

Кабель ВВГнг-Is прокладывается в кабель канале к варочной панели, проточному водонагревателю, стиральной машине, уличным розеткам и выключателям.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____