

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Галина
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 64м2 / ДНТ Ольшаны / 1К
 АДРЕС: ДНТ Ольшаны

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	140	62	8680
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	180	86	15480
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	16	148	2368
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	16	64	1024
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	40	71	2840
6	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
7	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
Итого по разделу:					31752
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
2	Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 48 модулей ABB Mistral65	шт.	1	10186	10186
3	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА AC IEK АВДТ32ML	шт.	2	2371	4742
4	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	2	2696	5392
5	УЗО 4п 40А 100mA AC IEK ВД1-63	шт.	1	2232	2232
6	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	8	226	1808
7	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	10	218	2180
8	Автомат 1п 20А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	3	241	723
9	Автомат 3п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	782	782
10	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1192	1192
11	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
12	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
Итого по разделу:					43327
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	45	85	3825
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	35	142	4970
3	Кабель канал 60x40 белый	м.	20	167	3340
4	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	3500	3500
5	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
Итого по разделу:					16028
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка телевизионная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	2	336	672
2	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	13	147	1911

3	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	6	235	1410
4	Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	1	356	356
5	Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели	шт.	1	968	968
6	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	8	205	1640
				Итого по разделу:	6957

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД

1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				Итого по разделу:	13060

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	8	110	880
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	2500	2500
				Итого по разделу:	4060
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	115184

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	140	80	11200
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	180	86	15480
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	16	93	1488
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	16	69	1104
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	40	80	3200
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	598	598
7	Монтаж кабель канала 25x16	м.	45	126	5670
8	Монтаж кабель канала 40x25	м.	35	149	5215
9	Монтаж кабель канала 60x40	м.	20	166	3320
10	Расключение кабеля на выключатели в кабель канале	шт.	8	437	3496
				Итого по разделу:	50771

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2000	2000
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	21	333	6993
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	414	828
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	598	2392
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	667	667
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1380	4140
				Итого по разделу:	17020

МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ

1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	21	290	6090
2	Установка и подключение розетки телевизионной	шт.	2	370	740
3	Установка и подключение выключателя	шт.	8	290	2320

Итого по разделу:					9150
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10925	10925
Итого по разделу:					10925
ИТОГО РАБОТЫ:					87866

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 203050 руб.

ИТОГО: 203050 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (19459 руб. в месяц): 233508 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____