

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Михаил  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 70м2 / Рузский р-н / 1К  
 АДРЕС: Рузский р-н

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель интернет cat. 5e	м.	70	42	2940
2	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 4x6 ГОСТ	м.	30	387	11610
3	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	20	254	5080
4	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
5	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
6	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
7	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	270	96	25920
8	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	160	69	11040
<b>Итого по разделу:</b>					<b>57890</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 36 модулей АВВ Mistral	шт.	1	8496	8496
2	Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1890	1890
3	Щит распределительный пластиковый (накладной) 72 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	19365	19365
4	УЗО 4п 40А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	3204	3204
5	Шина соединительная (гребенка)	шт.	3	340	1020
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	3	1610	4830
7	Автомат 1п 20А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	3	309	927
8	Автомат 3п 25А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	1122	1122
9	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	8	279	2232
10	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	7	276	1932
11	Автомат 3п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	1181	1181
<b>Итого по разделу:</b>					<b>46199</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Кабель канал 100x60 белый	м.	4	440	1760
2	Оконцеватель для металлорукава	шт.	20	23	460
3	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	200	9	1800
4	Металлорукав Ø15 мм	м.	100	87	8700
5	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	7	495	3465
6	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	180	28	5040
7	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	100	21	2100
<b>Итого по разделу:</b>					<b>23325</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					

1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	22110	22110
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>22110</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Розетка временная	шт.	5	100	500
2	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1000	1000
3	Лампочка с патроном	шт.	5	150	750
4	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	700	2	1400
6	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>7181</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>156705</b>

<b>РАБОТЫ</b>					
<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	70	89	6230
2	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 4x6	м.	1	350	350
3	Монтаж кабель канала 100x60	м.	4	255	1020
4	Прокладка кабеля 5x4	м.	20	128	2560
5	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	270	95	25650
6	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	160	91	14560
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>50370</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	100	56	5600
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	280	35	9800
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>15400</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ</b>					
1	Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 36 модулей)	шт.	1	2180	2180
2	Монтаж накладного распределительного щита на 72 модуля	шт.	1	3395	3395
3	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010
5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
6	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	18	420	7560
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>16805</b>
<b>МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА</b>					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>10900</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>93475</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 252034 руб.**

**ИТОГО: 252034 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 24153 руб. в месяц:**



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Кирилл Веселов

☎ +7 499 229 18 01  
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
✉ [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
☎ +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_