

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Наталья
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 90м2 / Истринский р-н
 АДРЕС: Истринский р-н

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	170	69	11730
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	215	98	21070
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	17	148	2516
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	86	42	3612
5	Клемма WAGO 3	шт.	20	17	340
6	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					39378
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	4	428	1712
2	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	6	408	2448
3	Автомат 3п 16А С АBB SH203L	шт.	1	1282	1282
4	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АBB DSH201R	шт.	2	5788	11576
Итого по разделу:					17018
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	100	85	8500
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	200	142	28400
3	Кабель канал 60x40 белый	м.	300	167	50100
4	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2380	2380
5	Коробка распределительная 100x100x35	шт.	8	97	776
Итого по разделу:					90156
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	1	451	451
2	Накладка на бревно и блокхаус двухместная для накладных электроустановочных изделий сосна	шт.	9	419	3771
3	Накладка на бревно и блокхаус одиночная для накладных электроустановочных изделий сосна	шт.	13	308	4004
4	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	7	147	1029
5	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	13	235	3055
6	Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	3	356	1068
7	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	6	155	930
8	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	3	205	615
Итого по разделу:					14923

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
Итого по разделу:					13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	8	110	880
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1460	1460
Итого по разделу:					3020
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					177555

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	170	70	11900
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	215	75	16125
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	17	81	1377
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	86	70	6020
5	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	8	150	1200
6	Расключение распределительной коробки	шт.	8	410	3280
7	Монтаж кабель канала 25x16	м.	100	110	11000
8	Монтаж кабель канала 40x25	м.	200	130	26000
9	Монтаж кабель канала 60x40	м.	300	145	43500
Итого по разделу:					120402
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Обвязка распределительного щита	шт.	1	1900	1900
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	290	2900
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	360	360
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	520	1040
Итого по разделу:					6200
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	24	250	6000
2	Установка и подключение выключателя	шт.	9	250	2250
3	Установка накладки / подложки / подъемной коробки	шт.	22	50	1100
Итого по разделу:					9350
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
Итого по разделу:					9500
ИТОГО РАБОТЫ:					145452

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 323007 руб.

ИТОГО: 323007 руб.


Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :


- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по +7 499 229 18 01**расчету смет** <http://www.electro-engineer-msk.ru>

Станислав

 info@stroyengineer.ru

Гуринович

 +7 995 113 82 33**ПРИМЕЧАНИЯ:****Заказчик:** _____**Подрядчик:** _____