

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Николай
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м2 / Щелково
 АДРЕС: Щелково

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	20	268	5360
2	Кабель ретро 3x1.5	м.	160	187	29920
3	Кабель ретро 3x2.5	м.	220	267	58740
Итого по разделу:					94020
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML	шт.	3	2579	7737
3	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	1	3557	3557
4	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	7	319	2233
5	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	276	1104
6	Автомат 1п 20А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	3	324	972
7	Автомат 3п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1073	1073
8	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1192	1192
9	УЗО 4п 40А 300МА AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	4135	4135
10	Щит распределительный (накладной) 36 модулей IEK PRIME	шт.	1	3841	3841
Итого по разделу:					27124
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Изолятор керамический	шт.	1000	31	31000
2	Оконцеватель для металлорукава	шт.	6	23	138
3	Коробка распределительная ретро (керамика)	шт.	8	1280	10240
4	Металлорукав Ø20мм	м.	20	69	1380
5	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	20	9	180
Итого по разделу:					42938
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Vironi коричневая (пластик)	шт.	54	451	24354
2	Выключатель ретро двухклавишный поворотный накладной Vironi коричневый (пластик)	шт.	1	726	726
3	Выключатель ретро одноклавишный поворотный накладной Vironi коричневый (пластик)	шт.	6	584	3504
4	Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Vironi коричневый (пластик)	шт.	2	736	1472
Итого по разделу:					30056
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950

				Итого по разделу:	13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	7	110	770
				Итого по разделу:	1450
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	208648

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	20	82	1640
2	Прокладка ретро кабеля 3x1,5	м.	160	95	15200
3	Прокладка ретро кабеля 3x2,5	м.	220	98	21560
4	Установка распределительной коробки ретро	шт.	8	190	1520
5	Расключение распределительной коробки ретро	шт.	8	420	3360
6	Установка изолятора	шт.	1000	12	12000
				Итого по разделу:	55280
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	20	40	800
				Итого по разделу:	800
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1490	1490
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	290	4060
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	360	720
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	580	580
				Итого по разделу:	8930
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро	шт.	2	340	680
2	Установка и подключение розетки электрической ретро	шт.	54	260	14040
3	Установка и подключение выключателя ретро	шт.	7	260	1820
				Итого по разделу:	16540
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
				Итого по разделу:	9500
				ИТОГО РАБОТЫ:	91050

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 299698 руб.

ИТОГО: 299698 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**
Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____