

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Прокофьев Николай Анатольевич
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 100м² / Щелково
 АДРЕС: Щелково

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Провод РКГМ 1х2,5 термостойкий	м.	26	95	2470
2	Кабель ВВГнг-Is 3х1,5 ГОСТ	м.	200	84	16800
3	Кабель ВВГнг-Is 3х2,5 ГОСТ	м.	200	122	24400
4	Кабель ВВГнг-Is 5х2,5 ГОСТ	м.	15	268	4020
5	Кабель ВВГнг-Is 5х6 ГОСТ	м.	5	572	2860
6	Кабель ретро 3х1.5	м.	150	187	28050
7	Кабель ретро 3х2.5	м.	100	267	26700
8	Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ	м.	30	163	4890
9	Зажим прокалывающий для СИП	шт.	8	287	2296
10	Зажим для крепления кабеля, анкерный	шт.	2	242	484
Итого по разделу:					112970
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML	шт.	3	2579	7737
3	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	1	3557	3557
4	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	7	319	2233
5	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	276	1104
6	Автомат 1п 20А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	3	324	972
7	Автомат 3п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1073	1073
8	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1192	1192
9	УЗО 4п 40А 300mA AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	4135	4135
10	Щит распределительный (накладной) 36 модулей IEK PRIME	шт.	1	3841	3841
11	Щит для зажимов СИП (накладной)	шт.	1	1880	1880
Итого по разделу:					29004
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Изолятор керамический	шт.	500	31	15500
2	Оконцеватель для металлорукава	шт.	200	23	4600
3	Коробка распределительная 100х100х50	шт.	35	128	4480
4	Талрэп крюк	шт.	1	340	340
5	Металлорукав Ø15 мм	м.	300	87	26100
6	Металлорукав Ø20мм	м.	10	69	690
7	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	310	9	2790
Итого по разделу:					54500
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					

1	Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Bironi коричневая (пластик)	шт.	35	451	15785
2	Выключатель ретро двухклавишный поворотный накладной Bironi коричневый (пластик)	шт.	2	726	1452
3	Выключатель ретро одноклавишный поворотный накладной Bironi коричневый (пластик)	шт.	6	584	3504
4	Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Bironi коричневый (пластик)	шт.	2	736	1472
				Итого по разделу:	22213
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Кронштейн анкерный для монтажа СИП	шт.	2	98	196
2	Лента бандажная для монтажа СИП сталь	м.	2	112	224
3	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
4	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				Итого по разделу:	13480
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	7	110	770
				Итого по разделу:	1450
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	233617

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка термостойкого провода РКГМ 1x2,5	м.	26	55	1430
2	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	200	65	13000
3	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	200	70	14000
4	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	15	82	1230
5	Прокладка кабеля 5x6	м.	5	92	460
6	Прокладка ретро кабеля 3x1,5	м.	150	95	14250
7	Прокладка ретро кабеля 3x2,5	м.	100	98	9800
8	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	35	140	4900
9	Расключение распределительной коробки	шт.	35	390	13650
10	Установка изолятора	шт.	500	12	6000
				Итого по разделу:	78720

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	310	40	12400
				Итого по разделу:	12400

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1490	1490
2	Монтаж щита для зажимов СИП и установка зажимов	шт.	1	2300	2300
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	290	4060
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	360	720
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	580	580
				Итого по разделу:	11230

МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ

1	Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро	шт.	2	340	680
2	Установка и подключение розетки электрической ретро	шт.	35	260	9100
3	Установка и подключение выключателя ретро	шт.	8	260	2080
Итого по разделу:					11860
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Устройство ввода СИП по воздуху	м.	30	480	14400
2	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
Итого по разделу:					23900
ИТОГО РАБОТЫ:					138110
СКИДКА 5 %:					7150
ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:					135840

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 376607 руб.

СКИДКА: 7150 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 369457 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**
Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🗨 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____