

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Римма  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 120м2 / Мещерский  
 АДРЕС: Мещерский

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ретро 3x1.5	м.	310	187	57970
2	Кабель ретро 3x2.5	м.	350	267	93450
3	Провод ПУГВ 1x4	м.	1	64	64
4	Провод ПУГВ 1x6	м.	1	95	95
5	Кабель интернет ретро 4UTP+4UTP	м.	20	218	4360
6	Кабель телевизионный TV/SAT ретро	м.	20	234	4680
<b>Итого по разделу:</b>					<b>160619</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	5	333	1665
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	8	334	2672
4	Автомат 1п 20А С АВВ SH201L	шт.	1	439	439
5	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1180	1180
6	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	8202	8202
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
8	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
9	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей АВВ Mistral41	шт.	1	6642	6642
<b>Итого по разделу:</b>					<b>46306</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Втулка (проход) керамическая	шт.	45	59	2655
2	Изолятор керамический	шт.	1800	26	46800
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Коробка распределительная ретро (керамика)	шт.	18	1280	23040
<b>Итого по разделу:</b>					<b>72888</b>
<b>РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Розетка интернет ретро двойная накладная RJ45 категория 5е Vironi белая (керамика)	шт.	1	2439	2439
2	Розетка телевизионная ретро накладная Vironi белая (керамика)	шт.	1	3569	3569
3	Выключатель ретро двухклавишный поворотный накладной Vironi белый (керамика)	шт.	11	1429	15719
4	Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Vironi белый (керамика)	шт.	7	1429	10003
5	Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Vironi белая (керамика)	шт.	36	1182	42552

				<b>Итого по разделу:</b>	<b>74282</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>13060</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	9	110	990
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	2700	2700
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>4370</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>371525</b>
<b>РАБОТЫ</b>					
<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Прокладка ретро кабеля 3x1,5	м.	310	116	35960
2	Прокладка ретро кабеля 3x2,5	м.	350	127	44450
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	2	81	162
4	Прокладка ретро кабеля UTP / TV / SAT	м.	40	143	5720
5	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	661	661
6	Установка распределительной коробки ретро	шт.	18	342	6156
7	Расключение распределительной коробки ретро	шт.	18	649	11682
8	Установка изолятора	шт.	1800	14	25200
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>129991</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Устройство сквозного отверстия	шт.	45	260	11700
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>11700</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА</b>					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	2018	2018
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	389	5446
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	484	484
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	684	1368
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	791	791
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1628	4884
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>14991</b>
<b>МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ</b>					
1	Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро	шт.	7	342	2394
2	Установка и подключение розетки телевизионной ретро	шт.	1	346	346
3	Установка и подключение розетки интернет ретро	шт.	2	346	692
4	Установка и подключение розетки электрической ретро	шт.	36	342	12312
5	Установка и подключение выключателя ретро	шт.	11	342	3762
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>19506</b>

## МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА

1	Монтаж заземления	шт.	1	12863	12863
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>12863</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>189051</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 560576 руб.**

**ИТОГО: 560576 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 53722 руб. в месяц**



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01

<http://www.electro-engineer-msk.ru>

[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)

+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_