

# СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ (ПЕРВЫЙ ЭТАП)

ЗАКАЗЧИК: Антон

ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 120м2 / Солнечногорск / 6К

АДРЕС: Солнечногорск

Nº	Наименование Ед.изг	. Кол- во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)	
----	---------------------	--------------	-------------	---------------------	--

#### МАТЕРИАЛЫ

	IVIA I EPVIAJIDI						
	КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ						
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	M.	300	62	18600		
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	M.	280	86	24080		
3	Кабель ВВГнг-Is 4x6 ГОСТ	М.	15	248	3720		
4	Кабель ВВГнг-Is 4x10 ГОСТ	М.	15	414	6210		
5	Кабель ВВГнг-ls 5x2,5 ГОСТ	M.	15	148	2220		
6	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	M.	12	244	2928		
7	Кабель бронированный ВБШвнг(A)-ls 3x1,5 ГОСТ	M.	37	97	3589		
8	Провод СИП-4 4х16 0.6/1 ГОСТ	M.	25	122	3050		
9	Провод ПУГВ 1х4	M.	15	64	960		
10	Провод ПУГВ 1х6	M.	10	95	950		
11	Кабель интернет cat. 5e	M.	50	42	2100		
12	Кабель телевизионный SAT 703	M.	50	71	3550		
13	Зажим прокалывающий для СИП	ШТ.	4	287	1148		
14	Зажим для крепления кабеля, анкерный	ШТ.	2	765	1530		
		N	того по	разделу:	74635		
	ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЦ	ЦИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440		
2	Автомат 1п 10A C ABB SH201L	шт.	13	333	4329		
3	Автомат 1п 16A C ABB SH201L	шт.	8	334	2672		
4	Автомат 3п 16A C ABB SH203L	шт.	1	1140	1140		
5	Автомат 3п 20A C ABB SH203L	шт.	1	1177	1177		
6	Автомат 3п 25A C ABB SH203L	шт.	1	1180	1180		
7	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	8202	8202		
8	Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R	шт.	2	5788	11576		
9	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970		
10	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680		
11	Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей ABB Mistral41	ШТ.	1	9886	9886		
12	Щит металлический	шт.	1	2150	2150		
	Итого по разделу:				56402		
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА						
1	Гильза проходная	шт.	40	23	920		
2	Оконцеватель для металлорукава	шт.	170	23	3910		
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393		

4	Талрэп крюк	ШТ.	1	340	340
5	Металлорукав Ø15 мм	М.	550	87	47850
6	Металлорукав Ø20мм	М.	25	69	1725
7	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	1100	9	9900
		И	того по	разделу:	65038
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД				
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления		1	950	950
	Итого по разделу:			разделу:	13060
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	7	110	770
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	2300	2300
		И	того по	разделу:	3750
		И	того ма	ТЕРИАЛЫ:	212885

#### РАБОТЫ


	ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
1	Прокладка кабеля 3х1,5	М.	300	81	24300
2	Прокладка кабеля 3х2,5	М.	280	85	23800
3	Прокладка кабеля 4х6	М.	15	104	1560
4	Прокладка кабеля 4х10	М.	15	130	1950
5	Прокладка кабеля 5х2,5	М.	15	93	1395
6	Прокладка кабеля 5х4	М.	12	108	1296
7	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	М.	25	69	1725
8	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	М.	50	79	3950
9	Прокладка телевизионного кабеля	М.	50	79	3950
10	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
		Ит	ого по	разделу:	64486
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство сквозного отверстия в каркасном доме	шт.	40	25	1000
2	Затяжка кабеля в металлорукав	М.	575	47	27025
3	Копка траншеи	М.	12	800	9600
4	Устройство песчаной подушки для прокладки кабеля в траншее	M.	12	280	3360
		Ит	ого по	разделу:	40985
	СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТІ	РОЩИ⁻	ГА		
1	Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	1965	1965
2	Монтаж уличного щита	шт.	1	1380	1380
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	21	330	6930
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите		3	410	1230
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите		2	580	1160
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
7	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1380	4140

		Ит	ого по	разделу:	17475
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Устройство ввода СИП по воздуху	М.	25	780	19500
2	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
		Ит	ого по	разделу:	30400
			итог	О РАБОТЫ:	153346

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 366231 руб.

**ИТОГО**: 366231 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 35097 руб. в месяц





## Мы делаем\*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование
- \* По каждому направлению отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер	ПО	работе	C
клиентами			

+7 499 229 18 01

+7 995 113 82 33

http://www.electro-engineer-msk.ru

info@stroyengineer.ru

Олег Сарычев

ПΡИ	1M	FЧ	ΔН	ИЯ

Заказчик:	Подрядчик:	
	•	