

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Николай
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 120м2 / Южное бутово
 АДРЕС: Южное бутово

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 240 | 62 | 14880 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 260 | 86 | 22360 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ | м. | 18 | 148 | 2664 |
| 4 | Провод ПУГВ 1x6 | м. | 15 | 95 | 1425 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 50 | 17 | 850 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| Итого по разделу: | | | | | 42289 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1440 | 1440 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 7 | 333 | 2331 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 8 | 334 | 2672 |
| 4 | Автомат 3п 16А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1140 | 1140 |
| 5 | Автомат 3п 25А С АВВ SH203L | шт. | 1 | 1180 | 1180 |
| 6 | УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204 | шт. | 1 | 8202 | 8202 |
| 7 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R | шт. | 2 | 5788 | 11576 |
| 8 | Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106 | шт. | 3 | 3990 | 11970 |
| 9 | Шина соединительная (ребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 10 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей АВВ Mistral41 | шт. | 1 | 9886 | 9886 |
| Итого по разделу: | | | | | 51077 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Кабель канал 25x16 белый | м. | 60 | 85 | 5100 |
| 2 | Кабель канал 40x25 белый | м. | 40 | 142 | 5680 |
| 3 | Кабель канал 60x40 белый | м. | 20 | 167 | 3340 |
| 4 | Комплектующие к кабель каналу | к-т | 1 | 4500 | 4500 |
| 5 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| Итого по разделу: | | | | | 19013 |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Выключатель кнопочный накладной Schneider Electric Этюд белый | шт. | 15 | 197 | 2955 |
| 2 | Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой двойная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44 | шт. | 1 | 451 | 451 |
| 3 | Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 8 | 147 | 1176 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая | шт. | 2 | 235 | 470 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---|-------|---------------|
| Итого по разделу: | | | | | 5052 |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД | | | | | |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм) | шт. | 1 | 12110 | 12110 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| Итого по разделу: | | | | | 13060 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Сверло по дереву | шт. | 2 | 680 | 1360 |
| 2 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 110 | 660 |
| 3 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| Итого по разделу: | | | | | 2420 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | | | | | 132911 |

РАБОТЫ

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-------|---------------|
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 240 | 81 | 19440 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 260 | 85 | 22100 |
| 3 | Прокладка кабеля 5x2,5 | м. | 18 | 93 | 1674 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 69 | 1035 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 6 | Монтаж кабель канала 25x16 | м. | 60 | 130 | 7800 |
| 7 | Монтаж кабель канала 40x25 | м. | 40 | 144 | 5760 |
| 8 | Монтаж кабель канала 60x40 | м. | 20 | 162 | 3240 |
| 9 | Расключение кабеля на выключатели в кабель канале | шт. | 15 | 420 | 6300 |
| Итого по разделу: | | | | | 67909 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1 | 1965 | 1965 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 15 | 330 | 4950 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 410 | 820 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 580 | 1160 |
| 5 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 670 | 670 |
| 6 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 3 | 1380 | 4140 |
| Итого по разделу: | | | | | 13705 |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ | | | | | |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 11 | 280 | 3080 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 15 | 280 | 4200 |
| 3 | Монтаж и подключение потолочного светильника | шт. | 15 | 730 | 10950 |
| Итого по разделу: | | | | | 18230 |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА | | | | | |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 10900 | 10900 |
| Итого по разделу: | | | | | 10900 |
| ИТОГО РАБОТЫ: | | | | | 110744 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

243655 руб.

ИТОГО:

243655 руб.

В **рассрочку** на 12 месяцев 23350 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____