

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Елена  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 140м2 / Каширский район / 1К  
 АДРЕС: Каширский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
2	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	15	162	2430
4	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	280	96	26880
5	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	340	69	23460
<b>Итого по разделу:</b>					<b>53390</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	УЗО 4п 40А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	3204	3204
2	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	2	1580	3160
3	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	7	279	1953
4	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	8	276	2208
5	Автомат 3п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	1181	1181
6	Автомат 3п 25А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	1122	1122
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
8	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей DEKraft ЩРН-П	шт.	1	3558	3558
<b>Итого по разделу:</b>					<b>18006</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник КОРОС тройной	шт.	2	330	660
2	Подрозетник КОРОС двойной	шт.	7	249	1743
3	Подрозетник КОРОС	шт.	16	109	1744
4	Металлорукав Ø20мм	м.	15	69	1035
5	Оконцеватель для металлорукава	шт.	200	23	4600
6	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	1000	9	9000
7	Металлорукав Ø15 мм	м.	550	87	47850
<b>Итого по разделу:</b>					<b>66632</b>
<b>РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Накладка на бревно и блокхаус двухместная для встраиваемых электроустановочных изделий ясень	шт.	7	713	4991
2	Накладка на бревно и блокхаус одиночная для встраиваемых электроустановочных изделий ясень	шт.	16	460	7360
3	Накладка на бревно и блокхаус трехместная для встраиваемых электроустановочных изделий ясень	шт.	2	1042	2084
4	Рамка на 3 поста Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	2	161	322

5	Рамка на 2 поста Schneider Electric AtlasDesign Aqua белая	шт.	7	152	1064
6	Рамка на 1 пост Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	8	50	400
7	Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели	шт.	1	740	740
8	Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	27	167	4509
9	Выключатель двухклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый	шт.	4	209	836
10	Выключатель одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый	шт.	4	161	644
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>22950</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплекующие для контура заземления	к-т	1	950	950
2	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>13060</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1970	1970
2	Лампочка с патроном	шт.	8	150	1200
3	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
4	Сверло Форстнера 35мм	шт.	1	1229	1229
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>5079</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>179117</b>

## РАБОТЫ

<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике	шт.	7	650	4550
2	Установка подрозетника в дереве	шт.	36	94	3384
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	15	103	1545
4	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	280	95	26600
5	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	340	91	30940
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>67019</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже	м.	20	450	9000
2	Высверливание отверстия для подрозетника в бревне	шт.	36	610	21960
3	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	565	56	31640
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>62600</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ</b>					
1	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	670	1340
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	15	420	6300
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
5	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	2180	2180
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>11480</b>

## МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ

1	Установка накладки / подложки / подъемной коробки	шт.	25	70	1750
2	Установка и подключение розетки электрической	шт.	28	280	7840
3	Установка и подключение выключателя	шт.	8	280	2240
<b>Итого по разделу:</b>					<b>11830</b>

## МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА

1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
<b>Итого по разделу:</b>					<b>10900</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>163829</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 342946 руб.**

**ИТОГО: 342946 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 32866 руб. в месяц:**



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Вадим Кидысюк

☎ +7 499 229 18 01  
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
 ✉ info@stroyengineer.ru  
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_