

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Александр
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 150м2 / Икша Дмитровское Шоссе
 АДРЕС: Икша Дмитровское Шоссе

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	660	69	45540
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	550	98	53900
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	20	162	3240
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	50	64	3200
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	140	42	5880
6	Клемма WAGO 3	шт.	70	17	1190
7	Клемма WAGO 5	шт.	30	34	1020
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					114080
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	15	428	6420
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	11	408	4488
4	Автомат 2п 20А С АВВ SH202L	шт.	1	865	865
5	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1282	1282
6	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1396	1396
7	УЗО 4п 40А 300мА А АВВ F204	шт.	1	7495	7495
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	4	5788	23152
9	Реле освещенности (фотореле) с датчиком АВВ Т-1	шт.	1	10883	10883
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
11	Щит распределительный (встраиваемый) 48 модулей АВВ	шт.	1	16940	16940
Итого по разделу:					75041
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник Schneider Electric	шт.	169	18	3042
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	414	8280
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	450	21	9450
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	600	28	16800
Итого по разделу:					38358
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	1480	1480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4800	4800
3	Бур 6x110	шт.	10	142	1420

4	Бур 10x110	шт.	10	162	1620
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	480	960
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	1	2000
7	Лампочка с патроном	шт.	10	110	1100
8	Розетка временная	шт.	10	60	600
9	Респиратор 3М	шт.	3	490	1470
10	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
				Итого по разделу:	15850
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	243329

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	660	77	50820
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	550	83	45650
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	20	92	1840
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	50	66	3300
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	140	77	10780
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	572	1144
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	169	44	7436
				Итого по разделу:	120970
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	169	308	52052
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1050	30	31500
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	180	286	51480
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	4841	4841
				Итого по разделу:	139873
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2024	2024
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	26	319	8294
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	352	352
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	396	792
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	572	2288
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	638	638
7	Установка, подключение, настройка фотореле	шт.	1	780	780
				Итого по разделу:	15168
				ИТОГО РАБОТЫ:	276011

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 519340 руб.
ИТОГО: 519340 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету
смет**
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____