

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Илья  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 150м2 / Старая купавна / 4К  
 АДРЕС: Старая купавна

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	270	62	16740
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	260	86	22360
3	Кабель ВВГнг-Is 5x1,5 ГОСТ	м.	10	103	1030
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	40	244	9760
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	20	64	1280
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	50	71	3550
7	Клемма WAGO 3	шт.	60	17	1020
8	Клемма WAGO 5	шт.	30	34	1020
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>56870</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	5	333	1665
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	6	334	2004
4	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1140	1140
5	Автомат 3п 20А С АВВ SH203L	шт.	2	1177	2354
6	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	2	1180	2360
7	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	8202	8202
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АВВ DSH201R	шт.	1	5788	5788
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей АВВ UK600	шт.	1	6728	6728
<b>Итого по разделу:</b>					<b>32201</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	77	12	924
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	15	495	7425
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	270	21	5670
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	300	28	8400
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22812</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970

3	Бур 6x110	шт.	8	142	1136
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1500	1	1500
6	Лампочка с патроном	шт.	10	110	1100
7	Розетка временная	шт.	4	100	400
8	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>15168</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>127051</b>

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	270	81	21870
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	260	85	22100
3	Прокладка кабеля 5x1,5	м.	10	97	970
4	Прокладка кабеля 5x4	м.	40	108	4320
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	20	69	1380
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	50	79	3950
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	77	44	3388
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>58538</b>

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	77	390	30030
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	570	30	17100
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	61	300	18300
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4300	4300
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>69730</b>

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1780	1780
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	330	3630
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	5	410	2050
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	580	580
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>8710</b>

**ИТОГО РАБОТЫ: 136978**

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 264029 руб.**

**ИТОГО: 264029 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев (25303 руб. в месяц): 303633 руб.**



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01  
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
✉ [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_