

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Кирилл
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 150м2 / Ступино / 1К
 АДРЕС: Ступино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Провод ПВС 3x6	м.	27	243	6561
2	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 5x4 ГОСТ	м.	35	298	10430
3	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	650	96	62400
4	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	700	69	48300
5	Клемма WAGO 5	шт.	50	34	1700
6	Клемма WAGO 3	шт.	100	17	1700
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	30	11	330
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	200	42	8400
9	Провод ПУГВ 1x16	м.	5	245	1225
10	Провод ПУГВ 1x10	м.	5	137	685
11	Провод ПУГВ 1x4	м.	50	61	3050
12	Кабель ВВГнг-Is 5x6 5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ	м.	12	387	4644
13	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	20	254	5080
14	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 4x10 ГОСТ	м.	50	612	30600
15	Кабель бронированный ВБШвнг(А)-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	50	156	7800
Итого по разделу:					192905
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 96 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	2150	2150
2	Щит распределительный металлический (накладной) 96 модулей ABB ComfortLine	шт.	1	39742	39742
3	Реле контроля напряжения 3А Новатек РНПП-311	шт.	3	2300	6900
4	Автомат 2п 16А С АBB SH202L	шт.	1	2074	2074
5	Автомат 3п 16А С АBB SH203L	шт.	1	1440	1440
6	Дифф. автомат 1п+N 10А 30mA АBB DSH201R	шт.	2	4985	9970
7	Автомат 3п 10А С АBB SH203L	шт.	1	1427	1427
8	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	10	453	4530
9	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	13	431	5603
10	УЗО 4п 63А 30mA AC АBB FH204	шт.	3	6647	19941
11	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X15 групп TDM	шт.	1	1093	1093
12	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X7 групп TDM	шт.	1	1453	1453
13	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АBB DSH201R	шт.	15	4346	65190
14	Автомат 3п 25А С АBB SH203L	шт.	1	1432	1432
15	Рубильник 3п 63А АBB SHD203	шт.	1	4724	4724

16	УЗО 4п 40А 300мА АС АBB FH204	шт.	1	4950	4950
17	Автомат 4п 25А С АBB SH204L	шт.	1	2101	2101
18	Шина соединительная (гребенка)	шт.	4	340	1360
				Итого по разделу:	176080
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Труба гофрированная ПНД Ø25мм с протяжкой ДКС	м.	50	38	1900
2	Металлорукав Ø20мм	м.	30	69	2070
3	Труба гофрированная ПНД двустенная Ø40мм	м.	50	110	5500
4	Труба гофрированная ПНД двустенная Ø50мм с протяжкой ДКС	м.	50	111	5550
5	Подрозетник КОРОС тройной	шт.	5	330	1650
6	Подрозетник КОРОС двойной	шт.	14	249	3486
7	Подрозетник КОРОС	шт.	82	109	8938
8	Оконцеватель для металлорукава	шт.	429	23	9867
9	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	2830	9	25470
10	Металлорукав Ø15 мм	м.	1400	87	121800
				Итого по разделу:	186231
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Сигнальная лента	шт.	1	980	980
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
3	Комплект заземления СN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	22110	22110
				Итого по разделу:	24040
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	579256

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 5x4	м.	35	158	5530
2	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 4x10	м.	50	210	10500
3	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 3x2,5	м.	50	132	6600
4	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	650	95	61750
5	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	700	91	63700
6	Установка подрозетника в дереве	шт.	125	94	11750
7	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	200	89	17800
8	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	87	86	7482
9	Прокладка кабеля 5x6	м.	12	122	1464
10	Прокладка кабеля 5x4	м.	20	128	2560
				Итого по разделу:	189136
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	150	35	5250
2	Копка траншеи	м.	35	930	32550
3	Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже	м.	25	750	18750
4	Высверливание отверстия для подрозетника в дереве	шт.	125	410	51250
5	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	1430	56	80080
				Итого по разделу:	187880

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Монтаж накладного распределительного щита на 96 модулей	шт.	1	4230	4230
2	Установка, подключение, настройка трехфазного реле напряжения	шт.	3	450	1350
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	23	420	9660
5	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	2	650	1300
6	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	17	670	11390
7	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	460	1380
8	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	740	2960
9	Монтаж четырехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	510	510
				Итого по разделу:	33200

МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА

1	Устройство ввода в траншее	м.	30	970	29100
2	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
				Итого по разделу:	40000
				ИТОГО РАБОТЫ:	450216

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 1029472 руб.

ИТОГО: 1029472 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 98658 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

