

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Андрей
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 160м2 / Домодедово / ЗК
 АДРЕС: Домодедово

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	370	62	22940
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	330	86	28380
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	17	148	2516
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	12	244	2928
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	25	64	1600
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	75	42	3150
7	Кабель телевизионный SAT 703	м.	120	71	8520
8	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
9	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
10	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					71444
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1530	1530
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	3	2696	8088
3	Контактор модульный 4п 63А AC/DC 4НО 230В IEK KM63-40М	шт.	1	3935	3935
4	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	7	226	1582
5	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	10	218	2180
6	Автомат 3п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	782	782
7	Автомат 3п 20А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1061	1061
8	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1192	1192
9	УЗО 4п 40А 100mA AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	4328	4328
10	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
11	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680
12	Щит распределительный металлический (накладной) 54 модуля IEK TITAN 3	шт.	1	4462	4462
Итого по разделу:					41790
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	210	85	17850
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	20	142	2840
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2460	2460
4	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	18	128	2304
5	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
Итого по разделу:					25847
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					

1	Розетка интернет одинарная накладная RJ45 категория 5е Schneider Electric Этюд белая	шт.	3	338	1014
2	Розетка телевизионная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	5	336	1680
3	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	5	147	735
4	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой одинарная накладная влагозащищенная Schneider Electric Этюд белая IP44	шт.	6	319	1914
5	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	11	235	2585
6	Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	3	356	1068
7	Розетка электрическая силовая для электроплиты / варочной панели	шт.	1	740	740
8	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	16	155	2480
9	Переключатель одноклавишный проходной накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	2	202	404
				Итого по разделу:	12620

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД

1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				Итого по разделу:	13060

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	8	110	880
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1870	1870
				Итого по разделу:	3430
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	168191

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	370	81	29970
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	330	85	28050
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	17	93	1581
4	Прокладка кабеля 5x4	м.	12	108	1296
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	25	69	1725
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	75	79	5925
7	Прокладка телевизионного кабеля	м.	120	79	9480
8	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	18	190	3420
9	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
10	Расключение распределительной коробки	шт.	18	490	8820
11	Монтаж кабель канала 25x16	м.	210	130	27300
12	Монтаж кабель канала 40x25	м.	20	144	2880
				Итого по разделу:	121007

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Монтаж накладного распределительного щита на 54 модуля	шт.	1	2230	2230
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	17	330	5610
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	410	1230

4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	580	1740
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1380	4140
7	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
Итого по разделу:					17190
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	26	280	7280
2	Установка и подключение розетки интернет	шт.	3	390	1170
3	Установка и подключение розетки телевизионной	шт.	5	370	1850
4	Установка и подключение выключателя	шт.	16	280	4480
5	Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного	шт.	2	330	660
Итого по разделу:					15440
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
Итого по разделу:					10900
ИТОГО РАБОТЫ:					164537

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 332728 руб.
ИТОГО: 332728 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 31886 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами
Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

