

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Нина
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 170м2 / Серпуховский район
 АДРЕС: Серпуховский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель NYM 3x1.5 ГОСТ	м.	450	112	50400
2	Кабель NYM 3x2.5 ГОСТ	м.	400	163	65200
3	Кабель ВВГнг-Is 5x6 ГОСТ	м.	12	572	6864
4	Провод ПУГВ 1x10	м.	10	119	1190
5	Провод ПВС 4x4	м.	3	248	744
6	Провод ПВС 4x6	м.	3	296	888
7	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	42	2100
8	Кабель телевизионный SAT 703	м.	150	71	10650
9	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
10	Клемма WAGO 5	шт.	25	34	850
Итого по разделу:					139736
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 96 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	2250	2250
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	19	428	8132
3	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1467	1467
4	Автомат 3п 20А С АВВ SH203L	шт.	2	1434	2868
5	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1396	1396
6	УЗО 4п 40А 300мА АС АВВ FH204	шт.	1	3716	3716
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	22	5961	131142
8	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
9	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X11 групп TDM	шт.	1	930	930
10	Шина соединительная (ребенка) 1п	шт.	1	262	262
11	Шина соединительная (ребенка) 3п	шт.	1	462	462
12	Щит распределительный (накладной) 96 модулей металлический АВВ	шт.	1	50942	50942
13	Щит слаботочный (накладной) АВВ	шт.	1	16278	16278
Итого по разделу:					231815
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Лоток перфорированный 300x100x3000	шт.	1	2163	2163
2	Подрозетник КОРОС	шт.	85	109	9265
3	Клипса крепежная для трубы Ø16 для монтажного пистолета	уп.	10	404	4040
4	Оконцеватель для металлорукава	шт.	400	23	9200
5	Металлорукав Ø15 мм	м.	1050	87	91350
6	Металлорукав Ø20мм	м.	12	69	828

7	Скоба крепежная для металлорукава / гофры	шт.	2112	9	19008
Итого по разделу:					135854
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Радиовыключатель HiTE PRO LE-2	шт.	2	1920	3840
2	Блок радиореле HiTE PRO Relay-2	шт.	1	4920	4920
Итого по разделу:					8760
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплекующие для контура заземления	к-т	1	1450	1450
3	Сигнальная лента	шт.	1	480	480
Итого по разделу:					14040
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	6820	6820
2	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	480	480
3	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	2	896	1792
4	Сверло по дереву 29x450 Milwaukee	шт.	1	5940	5940
5	Сверло Форстнера	шт.	1	2760	2760
6	Сверло Форстнера 35мм	шт.	1	2890	2890
7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	1	1000
8	Пена монтажная огнеупорная	шт.	2	774	1548
9	Лампочка с патроном	шт.	25	110	2750
10	Розетка временная	шт.	16	60	960
11	Респиратор 3М	шт.	3	490	1470
12	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	3270	3270
Итого по разделу:					31680
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					561885

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	450	70	31500
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	400	75	30000
3	Прокладка кабеля 5x6	м.	12	97	1164
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	16	60	960
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	70	3500
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	150	70	10500
7	Проход проема в деревянном доме	м.	1	750	750
8	Установка подрозетника в дереве	шт.	85	70	5950
9	Монтаж лотка металлического	м.	3	350	1050
Итого по разделу:					85374
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Высверливание отверстия для подрозетника в бревне	шт.	73	480	35040
2	Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже	м.	1	950	950
3	Устройство чашки в бревне	шт.	73	150	10950
4	Затяжка кабеля в металлорукав	м.	1062	40	42480
5	Копка траншеи	м.	60	780	46800

6	Устройство песчаной подушки для прокладки кабеля в траншее	м.	60	210	12600
Итого по разделу:					148820
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 96 модулей	шт.	1	2550	2550
2	Монтаж накладного мультимедийного щита	шт.	1	990	990
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	19	290	5510
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	4	360	1440
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	22	520	11440
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	580	580
7	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1200	3600
8	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	1	480	480
Итого по разделу:					26590
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка радиовыключателя	шт.	2	55	110
Итого по разделу:					110
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
Итого по разделу:					9500
ИТОГО РАБОТЫ:					270394

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 832279 руб.

ИТОГО: 832279 руб.

Менеджер по работе с клиентами
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____