

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Эльвира
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 180м2 / Красногорский район / 1К
 АДРЕС: Красногорский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	374	72	26928
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	502	99	49698
3	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	69	256	17664
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	30	67	2010
5	Провод ПУГВ 1x10	м.	15	125	1875
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	70	44	3080
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	12	120
Итого по разделу:					101375
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Реле смарт WiFi 10А ЯСмартYa-SSB1	шт.	2	619	1238
2	Щит распределительный металлический (встраиваемый) 24 модуля RUCELF	шт.	1	1559	1559
3	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1176	1176
4	Автомат 4п 20А С АВВ SH204L	шт.	2	1390	2780
5	Реле контроля напряжения 63А Digitop VP-50А	шт.	3	3486	10458
6	Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1984	1984
7	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	5	349	1745
8	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	18	350	6300
9	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1197	1197
10	Автомат 3п 20А С АВВ SH203L	шт.	4	1235	4940
11	Автомат 3п 50А С АВВ SH203L	шт.	1	2074	2074
12	УЗО 4п 25А 30мА АС АВВ FH204	шт.	1	7240	7240
13	УЗО 4п 40А 30мА АС АВВ FH204	шт.	1	7267	7267
14	УЗО 4п 63А 30мА АС АВВ FH204	шт.	3	8264	24792
15	Шина соединительная (ребенка)	шт.	6	357	2142
16	Щит распределительный пластиковый (накладной) 72 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	12600	12600
Итого по разделу:					89492
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	52	12	624
2	Подрозетник глубокий	шт.	19	20	380
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	25	498	12450
4	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	3	412	1236
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	853	23	19619

6	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	52	29	1508
Итого по разделу:					35817
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12715	12715
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	997	997
Итого по разделу:					13712
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	3	2761	8283
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5953	5953
3	Бур 6x110	шт.	14	149	2086
4	Бур 8x110	шт.	7	162	1134
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	3	578	1734
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2500	1	2500
7	Лампочка с патроном	шт.	16	115	1840
8	Респиратор 3М	шт.	2	514	1028
9	Мешок для мусора	шт.	10	21	210
10	Штукатурная смесь	шт.	3	483	1449
Итого по разделу:					26217
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					266613

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	374	70	26180
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	502	75	37650
3	Прокладка кабеля 5x4	м.	69	94	6486
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	45	60	2700
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	70	70	4900
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	3	520	1560
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	71	40	2840
Итого по разделу:					82316
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	71	280	19880
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	905	27	24435
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	106	260	27560
Итого по разделу:					71875
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 72 модуля	шт.	1	2180	2180
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1370	1370
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	23	290	6670
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	6	360	2160
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	580	2900
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1200	3600
Итого по разделу:					18880

МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	53	250	13250
2	Установка и подключение выключателя	шт.	19	250	4750
				Итого по разделу:	18000
МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ					
1	Подключение смарт реле управления освещением и электрическими приборами	шт.	2	1096	2192
				Итого по разделу:	2192
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
				Итого по разделу:	9500
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Заштукатуривание штроб	м.	106	80	8480
				Итого по разделу:	8480
				ИТОГО РАБОТЫ:	211243
				СКИДКА 15 %:	31686
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	179557

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 477856 руб.

СКИДКА: 31686 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 446170 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (42758 руб. в месяц): 513096 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету
смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

