

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Юрий  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 190м2 / Нарофоминск  
 АДРЕС: Нарофоминск

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	435	84	36540
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	480	122	58560
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	20	268	5360
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	15	318	4770
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	20	64	1280
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	35	42	1470
7	Кабель телевизионный SAT 703	м.	70	71	4970
8	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
9	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
10	Гильза соединительная медная луженая	шт.	25	11	275
<b>Итого по разделу:</b>					<b>114585</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	2	3557	7114
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	6	319	1914
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	10	276	2760
5	Автомат 3п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1073	1073
6	Автомат 3п 20А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1061	1061
7	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1192	1192
8	УЗО 4п 40А 300МА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	4135	4135
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный металлический (встраиваемый) 36 модулей IEK TITAN 3	шт.	1	2875	2875
<b>Итого по разделу:</b>					<b>24084</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	59	12	708
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	414	8280
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	750	21	15750
<b>Итого по разделу:</b>					<b>25131</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13060</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					

1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	4460	4460
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	480	960
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	1	2000
6	Лампочка с патроном	шт.	8	110	880
7	Розетка временная	шт.	8	60	480
8	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
9	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
10	Штукатурная смесь	шт.	2	380	760
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>14086</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>190946</b>

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	435	70	30450
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	480	75	36000
3	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	20	81	1620
4	Прокладка кабеля 5х4	м.	15	94	1410
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	20	60	1200
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	35	70	2450
7	Прокладка телевизионного кабеля	м.	70	70	4900
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	59	40	2360
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>80910</b>

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	59	290	17110
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	750	27	20250
3	Устройство штробы	м.	80	270	21600
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	3740	3740
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>62700</b>

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1550	1550
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	290	4640
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	360	1080
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	520	1040
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	580	580
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>8890</b>

### МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА

1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>9500</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>162000</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 352946 руб.**  
**ИТОГО: 352946 руб.**

<b>Менеджер по</b>	☎ +7 499 229 18 01
<b>работе с клиентами</b>	🌐 <a href="http://www.electro-engineer-msk.ru">http://www.electro-engineer-msk.ru</a>
Олег Сарычев	✉ <a href="mailto:info@stroyengineer.ru">info@stroyengineer.ru</a>
	📞 +7 995 113 82 33

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

**Заказчик:** \_\_\_\_\_

**Подрядчик:** \_\_\_\_\_