

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Александр
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 200м2 / Заокский / 10К
 АДРЕС: Заокский

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Провод ПУГВ 1x6	м.	10	93	930
2	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
3	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
4	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	25	61	1525
6	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	12	254	3048
7	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	500	96	48000
8	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	600	69	41400
Итого по разделу:					96483
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
2	Щит распределительный металлический (встраиваемый) 48 модулей IEK TITAN 3	шт.	1	4249	4249
3	УЗО 4п 40А 100мА AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3028	3028
4	Дифф. автомат 4п 16А 30mA C 6кА А IEK АВДТ34	шт.	1	1432	1432
5	Дифф. автомат 2п 16А 30mA C 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	4	2257	9028
6	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	736	736
7	Автомат 3п 20А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	861	861
8	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	9	453	4077
9	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	7	431	3017
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
Итого по разделу:					28548
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	495	9900
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	500	21	10500
4	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	400	28	11200
5	Подрозетник	шт.	112	12	1344
Итого по разделу:					33730
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
2	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
Итого по разделу:					13060

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1460	1460
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
3	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
4	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
8	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	1.5	3000
9	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
				Итого по разделу:	18008
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	189829

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	650	1300
2	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	35	86	3010
3	Прокладка кабеля 5х4	м.	12	128	1536
4	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	500	95	47500
5	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	600	91	54600
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	112	64	7168
				Итого по разделу:	115114
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	5790	5790
2	Устройство штробы	м.	68	360	24480
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	900	35	31500
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	112	370	41440
				Итого по разделу:	103210
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2540	2540
2	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	740	1480
3	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
5	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	420	6720
				Итого по разделу:	14340
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
				Итого по разделу:	10900
				ИТОГО РАБОТЫ:	243564

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 435573 руб.

ИТОГО: 435573 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 41742 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Вадим Кидысюк

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____