

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ
 (ВТОРОЙ ЭТАП)**

 ЗАКАЗЧИК: Лепетунов Александр Анатольевич
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 200м2 / Люберцы / 6К
 АДРЕС: Люберцы

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	500	69	34500
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	440	95	41800
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	20	148	2960
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	42	2100
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	70	71	4970
6	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
7	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					87740
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	2	1120	2240
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	4	2696	10784
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	10	226	2260
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	14	218	3052
5	Автомат 3п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	2	782	1564
6	Автомат 3п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1192	1192
7	УЗО 4п 40А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	4328	4328
8	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME	шт.	2	2476	4952
Итого по разделу:					30372
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	14	474	6636
2	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	650	28	18200
Итого по разделу:					24836
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск алмазный 125мм	шт.	1	1210	1210
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	2	896	1792
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1400	1	1400
6	Лампочка с патроном	шт.	19	110	2090
7	Розетка временная	шт.	9	100	900
8	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
9	Мешок для мусора	шт.	10	20	200

10	Штукатурная смесь	шт.	3	460	1380
				Итого по разделу:	13684
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	156632

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	500	78	39000
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	440	83	36520
3	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	20	90	1800
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	78	3900
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	70	78	5460
				Итого по разделу:	86680
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	650	30	19500
2	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	5	8	40
3	Устройство штробы на потолке	м.	30	476	14280
4	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	78	288	22464
5	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	4430	4430
				Итого по разделу:	60714
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	2	1484	2968
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	24	321	7704
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	399	1197
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	576	2304
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	642	642
				Итого по разделу:	14815
ПРОЧЕЕ					
1	Обогрев строительного объекта с использованием газовой / дизельной тепловой пушки с учетом топлива	дн.	7	1979	13853
				Итого по разделу:	13853
				ИТОГО РАБОТЫ:	176062

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 332694 руб.

ИТОГО: 332694 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (31883 руб. в месяц): 382598 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____