

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Елена
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 200м2 / д. Кабанова / 5К
 АДРЕС: д. Кабанова

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	650	62	40300
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	600	86	51600
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	18	148	2664
4	Кабель бронированный ВБШвнг(A)-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	10	97	970
5	Кабель бронированный ВБШвнг(A)-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	30	159	4770
6	Провод ПУГВ 1x4	м.	25	64	1600
7	Провод ШВВП 2x0.75	м.	100	34	3400
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	200	42	8400
9	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
10	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
11	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					115454
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля АВВ ESB63-40N-06	шт.	1	8529	8529
2	Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1530	1530
3	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	9	333	2997
4	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	20	334	6680
5	Автомат 3п 10А С АВВ SH203L	шт.	1	1227	1227
6	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1180	1180
7	УЗО 4п 40А 300мА АС АВВ FH204	шт.	1	3950	3950
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	4	5788	23152
9	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
11	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 54 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	10636	10636
12	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля АВВ Mistral	шт.	1	5096	5096
Итого по разделу:					77627
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	93	12	1116
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	25	495	12375
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	500	21	10500

5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	650	28	18200
Итого по разделу:					42977
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
Итого по разделу:					13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	3	551	1653
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2500	1	2500
6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
8	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
Итого по разделу:					15609
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					264727

РАБОТЫ


ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	650	81	52650
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	600	85	51000
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	18	93	1674
4	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 3x1,5	м.	10	97	970
5	Прокладка бронированного кабеля ВБШвнг(А)-Is 3x2,5	м.	30	110	3300
6	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	125	69	8625
7	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	200	79	15800
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	560	1120
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	93	44	4092
Итого по разделу:					139231
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	93	320	29760
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1150	30	34500
3	Устройство штробы	м.	71	300	21300
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 54-56 модулей	шт.	1	5380	5380
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	2810	2810
Итого по разделу:					93750
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1560	1560
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 54-56 модулей	шт.	1	2150	2150
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	29	330	9570

4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	410	820
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	580	2320
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
7	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1380	4140
8	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
Итого по разделу:					22800
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
Итого по разделу:					10900
ИТОГО РАБОТЫ:					266681

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 531408 руб.

ИТОГО: 531408 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (50927 руб. в месяц): 611119 руб.



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Кидысюк

- ☎ +7 499 229 18 01
- 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
- ✉ info@stroyengineer.ru
- 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Стабилизатор напряжения не закладываем сразу в смету, потому что нужно определиться с характеристиками и подобрать модель, после выезда инженера на объект.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____