

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Першиков Александр Владимирович
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 226м2 / Футуро-парк / 1К
 АДРЕС: Футуро-парк

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	900	64	57600
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	1200	89	106800
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	15	148	2220
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	40	61	2440
5	Провод ПУГВ 1x6	м.	15	93	1395
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	200	42	8400
7	Кабель телевизионный SAT 703	м.	20	71	1420
8	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
9	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
10	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					182025
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Контактор модульный 4п 63А AC 4НО 230В 3 модуля ABB ESB63-40N-06	шт.	1	9529	9529
2	Комплектующие для монтажа щита на 96 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	2	2150	4300
3	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	18	431	7758
4	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	35	453	15855
5	Автомат 3п 16А С ABB SH203L	шт.	1	1440	1440
6	Автомат 3п 25А С ABB SH203L	шт.	1	1432	1432
7	УЗО 4п 40А 100мА AC ABB FH204	шт.	1	8177	8177
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	6	4346	26076
9	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3764	11292
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	8	340	2720
11	Щит распределительный металлический (накладной) 96 модулей ABB ComfortLine	шт.	2	39742	79484
Итого по разделу:					168063
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	163	12	1956
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	30	495	14850
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	6	393	2358
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	700	21	14700
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	1100	28	30800
Итого по разделу:					64664
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					

1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплекующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				Итого по разделу:	13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1970	1970
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
3	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	3	551	1653
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	3000	1	3000
7	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
8	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
9	Штукатурная смесь	шт.	3	460	1380
				Итого по разделу:	20519
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	448331

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	900	91	81900
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	1200	95	114000
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	15	103	1545
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	55	86	4730
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	200	89	17800
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	20	89	1780
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	6	650	3900
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	163	64	10432
				Итого по разделу:	236087
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	163	390	63570
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1800	35	63000
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	95	360	34200
4	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	3000	3000
				Итого по разделу:	163770
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 96 модулей	шт.	2	4230	8460
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	53	420	22260
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	670	4020
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1580	4740
7	Установка и подключение контактора	шт.	1	1860	1860
				Итого по разделу:	43000

МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА

1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
				Итого по разделу:	10900
				ИТОГО РАБОТЫ:	453757

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 902088 руб.

ИТОГО: 902088 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 86450 руб. в месяц: 1037401 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп

система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Предварительный расчет по:

- точные привязки и кол-во выводов после согласования определенной модели джакузи
- розеточных блоков, разработать совместно с производителем сауны

Заказчик: _____

Подрядчик: _____