

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Сергей
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 300м2 / Солнечногорск
 АДРЕС: Солнечногорск

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	600	69	41400
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	750	95	71250
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	17	148	2516
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	15	244	3660
5	Провод ПУГВ 1x6	м.	15	95	1425
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	100	42	4200
7	Клемма WAGO 3	шт.	45	17	765
8	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					125946
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	7	428	2996
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	13	408	5304
4	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1282	1282
5	Автомат 3п 20А С АВВ SH203L	шт.	1	1260	1260
6	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1396	1396
7	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	9450	9450
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	4	5788	23152
9	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АС АВВ DSH201R	шт.	2	5094	10188
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
11	Щит распределительный (встраиваемый) 48 модулей АВВ	шт.	1	16940	16940
Итого по разделу:					74088
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	135	12	1620
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	27	474	12798
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	500	21	10500
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	800	28	22400
Итого по разделу:					47711
ЗАЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
Итого по разделу:					13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					

1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4670	4670
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	3	551	1653
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	3000	1	3000
7	Лампочка с патроном	шт.	10	110	1100
8	Розетка временная	шт.	9	100	900
9	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
10	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
11	Штукатурная смесь	шт.	2	380	760
				Итого по разделу:	17479
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	278284

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	600	79	47400
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	750	84	63000
3	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	17	91	1547
4	Прокладка кабеля 5х4	м.	15	106	1590
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	15	67	1005
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	100	79	7900
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	584	584
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	135	45	6075
				Итого по разделу:	129101
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	1300	30	39000
2	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	46	292	13432
3	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	4490	4490
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	4938	4938
				Итого по разделу:	61860
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2065	2065
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	20	325	6500
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	404	1212
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	584	3504
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	651	651
				Итого по разделу:	13932
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	10663	10663
				Итого по разделу:	10663
				ИТОГО РАБОТЫ:	215556

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

493840 руб.

ИТОГО: 493840 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (47326 руб. в месяц): 567916 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету
смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____