

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Николай Дмитриевич
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 382м2 / Сергиев Посад
 АДРЕС: Сергиев Посад

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	468	70	32760
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	929	75	69675
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	39	81	3159
4	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	8	520	4160
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	123	40	4920
Итого по разделу:					114674
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	123	280	34440
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1280	27	34560
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	196	260	50960
Итого по разделу:					119960
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 60 модулей	шт.	1	2100	2100
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	12	290	3480
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	360	360
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	14	520	7280
5	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1200	3600
6	Установка и подключение УЗИП	шт.	1	800	800
Итого по разделу:					17620
ИТОГО РАБОТЫ:					252254

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 252254 руб.
ИТОГО: 252254 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет ввода, после выезда инженера.
 Монтаж молниезащиты выполняют наши партнеры.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____