

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Петр  
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 400м2 / Икша / 8К  
 АДРЕС: Икша

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Клемма WAGO 5	шт.	50	34	1700
2	Клемма WAGO 3	шт.	150	17	2550
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	30	11	330
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	900	42	37800
5	Провод ШВВП 2x0,75	м.	300	34	10200
6	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	40	221	8840
7	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	20	162	3240
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	1200	96	115200
9	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	1400	69	96600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>276460</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Кабель канал 100x50 белый	м.	1	297	297
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	75	495	37125
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	1500	28	42000
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	1000	21	21000
5	Подрозетник глубокий	шт.	240	19	4560
<b>Итого по разделу:</b>					<b>104982</b>
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД</b>					
1	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
2	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	22110	22110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>23060</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Штукатурная смесь	шт.	10	460	4600
2	Розетка временная	шт.	20	100	2000
3	Респиратор 3М	шт.	4	490	1960
4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	3500	3500
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	2	896	1792
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
7	Лампочка с патроном	шт.	20	150	3000
8	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	2	6960	13920
9	Диск для штробореза/болгарки	шт.	3	2980	8940
10	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	7500	2	15000
11	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	8	551	4408

	<b>Итого по разделу:</b>	<b>59520</b>
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>464022</b>

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	900	89	80100
2	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	300	86	25800
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	40	126	5040
4	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	20	103	2060
5	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	1300	95	123500
6	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	1400	91	127400
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	240	64	15360

	<b>Итого по разделу:</b>	<b>379260</b>
--	--------------------------	---------------

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	220	380	83600
2	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 96 модулей	шт.	1	12510	12510
3	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 60 модулей)	шт.	1	7560	7560
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	2500	35	87500
5	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	240	440	105600

	<b>Итого по разделу:</b>	<b>296770</b>
--	--------------------------	---------------

### МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА

1	Монтаж заземления	шт.	1	10900	10900
---	-------------------	-----	---	-------	-------

	<b>Итого по разделу:</b>	<b>10900</b>
--	--------------------------	--------------

### ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

1	Заштукатуривание штроб	м.	220	90	19800
---	------------------------	----	-----	----	-------

	<b>Итого по разделу:</b>	<b>19800</b>
--	--------------------------	--------------

### ПРОЧЕЕ

1	Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования	шт.	2	2000	4000
---	--	-----	---	------	------


	<b>Итого по разделу:</b>	<b>4000</b>
--	--------------------------	-------------

	<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>710730</b>
--	----------------------	---------------

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 1174752 руб.**

**ИТОГО: 1174752 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 112580 руб. в месяц:**



Оплата картами  
любого банка



### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_