

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Алпатов Виктор Васильевич
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 187м2 / Нарофоминск
 АДРЕС: Нарофоминск

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Провод СИП-4 4x16 0.6/1 ГОСТ	м.	12	163	1956
2	Зажим прокалывающий для СИП	шт.	4	287	1148
3	Зажим для крепления кабеля, анкерный	шт.	2	242	484
Итого по разделу:					3588
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат 3п 25А С 6кА Schneider Electric RESI9	шт.	2	1395	2790
2	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП) 4п In=30кА Un=400В Im=60кА IEK	шт.	1	12736	12736
3	Щит металлический	шт.	1	2150	2150
Итого по разделу:					17676
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Кронштейн анкерный для монтажа СИП	шт.	2	98	196
2	Лента бандажная для монтажа СИП сталь	м.	2	112	224
3	Трубостойка 4м	шт.	1	5400	5400
Итого по разделу:					5820
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
1	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 231АТ-01	шт.	1	6557	6557
Итого по разделу:					6557
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					33641
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка и подключение СИП	м.	12	450	5400
Итого по разделу:					5400
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	360	720
2	Установка и подключение УЗИП	шт.	1	800	800
Итого по разделу:					1520
МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ					
1	Установка и подключение счетчика	шт.	1	1200	1200
Итого по разделу:					1200
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Переключение ввода на трубостойку под напряжением с подъемом на столб	шт.	1	9000	9000
2	Монтаж трубостойки с электрощитом	шт.	1	7000	7000

	Итого по разделу:	16000
--	--------------------------	--------------

	ИТОГО РАБОТЫ:	24120
--	----------------------	--------------

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 57761 руб.

ИТОГО: 57761 руб.

Специалист по
расчету смет
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____