

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Любовь Александровна
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 300м2 / Подольск / 1К
 АДРЕС: Подольск

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	600	69	41400
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	700	95	66500
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	50	148	7400
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	70	64	4480
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	200	42	8400
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	120	71	8520
7	Клемма WAGO 3	шт.	70	17	1190
8	Клемма WAGO 5	шт.	30	34	1020
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					139020
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
2	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	14	333	4662
3	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	14	334	4676
4	Автомат 3п 16А С АBB SH203L	шт.	2	1140	2280
5	Автомат 3п 25А С АBB SH203L	шт.	1	1180	1180
6	УЗО 4п 40А 300мА А АBB F204	шт.	1	7495	7495
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АBB DSH201R	шт.	2	5788	11576
8	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 48 модулей АBB UK600	шт.	1	10940	10940
11	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля АBB Mistral	шт.	1	5096	5096
Итого по разделу:					61995
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	138	12	1656
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	30	474	14220
3	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	3	128	384
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	500	21	10500
5	Труба гофрированная ПНД Ø25мм с протяжкой DKC	м.	950	38	36100
Итого по разделу:					62860
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	12110	12110

2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				Итого по разделу:	13060
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6460	6460
3	Бур 6x110	шт.	10	142	1420
4	Бур 8x110	шт.	10	155	1550
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	3	551	1653
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	3000	1	3000
7	Лампочка с патроном	шт.	15	110	1650
8	Розетка временная	шт.	10	100	1000
9	Респиратор 3М	шт.	3	490	1470
10	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
				Итого по разделу:	21033
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	297968

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	600	77	46200
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	700	83	58100
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	50	89	4450
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	70	66	4620
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	200	77	15400
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	120	77	9240
7	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	3	166	498
8	Расключение распределительной коробки	шт.	3	453	1359
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	138	44	6072
				Итого по разделу:	145939

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	138	309	42642
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1450	30	43500
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	110	287	31570
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	4858	4858
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	2705	2705
				Итого по разделу:	125275

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1513	1513
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2032	2032
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	28	320	8960
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	397	1191
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	574	1148

6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	640	640
7	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1325	3975
Итого по разделу:					19459
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
Итого по разделу:					9500
ИТОГО РАБОТЫ:					300173

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 598141 руб.

ИТОГО: 598141 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (57322 руб. в месяц): 687862 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами
Вадим Мясоедов

+7 499 229 18 01
<http://www.electro-engineer-msk.ru>
info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____