

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Ольга  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 106м2 / Раменский / 1К  
 АДРЕС: Раменский

| №  | Наименование  | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|---|---------|--------|-------------|------------------|
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                             |   |         |        |             |                  |
| <b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>                   |   |         |        |             |                  |
| 1  | Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ  | м.      | 20     | 162         | 3240             |
| 2  | Гильза соединительная медная луженая  | шт.     | 15     | 11          | 165              |
| 3  | Клемма WAGO 5   | шт.     | 10     | 34          | 340              |
| 4  | Клемма WAGO 3   | шт.     | 40     | 17          | 680              |
| 5  | Провод ПУГВ 1x4   | м.      | 15     | 61          | 915              |
| 6  | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ  | м.      | 350    | 96          | 33600            |
| 7  | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ  | м.      | 270    | 69          | 18630            |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |   |         |        |             | <b>57570</b>     |
| <b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>      |   |         |        |             |                  |
| 1  | Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт.     | 1      | 1440        | 1440             |
| 2  | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей ABB Mistral41                       | шт.     | 1      | 13475       | 13475            |
| 3  | Автомат 1п 10А С ABB SH201L   | шт.     | 6      | 431         | 2586             |
| 4  | Автомат 1п 16А С ABB SH201L   | шт.     | 11     | 453         | 4983             |
| 5  | Автомат 3п 25А С ABB SH203L   | шт.     | 1      | 1432        | 1432             |
| 6  | Автомат 3п 16А С ABB SH203L   | шт.     | 1      | 1440        | 1440             |
| 7  | Контактор модульный 4п 40А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB40-40N-04                                | шт.     | 1      | 11130       | 11130            |
| 8  | Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R   | шт.     | 3      | 4346        | 13038            |
| 9  | УЗО 4п 40А 100МА АС ABB FH204   | шт.     | 1      | 8177        | 8177             |
| 10   | Шина соединительная (ребенка)   | шт.     | 2      | 340         | 680              |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |   |         |        |             | <b>58381</b>     |
| <b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b> |   |         |        |             |                  |
| 1  | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50  | шт.     | 1      | 393         | 393              |
| 2  | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета   | уп.     | 10     | 495         | 4950             |
| 3  | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая   | м.      | 450    | 21          | 9450             |
| 4  | Подрозетник   | шт.     | 90     | 12          | 1080             |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |   |         |        |             | <b>15873</b>     |
| <b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>                   |   |         |        |             |                  |
| 1  | Набор буров для перфоратора   | шт.     | 1      | 1120        | 1120             |
| 2  | Штукатурная смесь   | шт.     | 2      | 460         | 920              |
| 3  | Респиратор 3М   | шт.     | 2      | 490         | 980              |
| 4  | Диск для штробореза/болгарки  | шт.     | 1      | 2980        | 2980             |
| 5  | Коронка алмазная (блок, кирпич)   | шт.     | 1      | 5970        | 5970             |

|   |   |     |      |     |                          |               |
|---|---|-----|------|-----|--------------------------|---------------|
| 6 | Мешок для мусора                        | шт. | 10   | 20  | 200                      |               |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета         | шт. | 1000 | 2   | 2000                     |               |
| 8 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1    | 551 | 551                      |               |
|   |   |     |      |     | <b>Итого по разделу:</b> | <b>14721</b>  |
|   |   |     |      |     | <b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>  | <b>146545</b> |

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

|   |  |     |     |     |                          |              |
|---|--|-----|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 5х2,5                               | м.  | 20  | 103 | 2060                     |              |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1   | 650 | 650                      |              |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС                    | м.  | 15  | 86  | 1290                     |              |
| 4 | Прокладка кабеля 3х2,5                               | м.  | 350 | 95  | 33250                    |              |
| 5 | Прокладка кабеля 3х1,5                               | м.  | 270 | 91  | 24570                    |              |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом             | шт. | 90  | 54  | 4860                     |              |
|   |  |     |     |     | <b>Итого по разделу:</b> | <b>66680</b> |

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|   |  |     |     |      |                          |              |
|---|--|-----|-----|------|--------------------------|--------------|
| 1 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей | шт. | 1   | 5390 | 5390                     |              |
| 2 | Устройство штробы  | м.  | 110 | 360  | 39600                    |              |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру   | м.  | 450 | 35   | 15750                    |              |
| 4 | Бурение отверстия для подрозетника                               | шт. | 90  | 380  | 34200                    |              |
|   |  |     |     |      | <b>Итого по разделу:</b> | <b>94940</b> |

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

|   |   |     |    |      |                          |               |
|---|---|-----|----|------|--------------------------|---------------|
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей | шт. | 1  | 2540 | 2540                     |               |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите                          | шт. | 17 | 420  | 7140                     |               |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите                          | шт. | 2  | 460  | 920                      |               |
| 4 | Установка и подключение контактора  | шт. | 1  | 1860 | 1860                     |               |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите                  | шт. | 3  | 670  | 2010                     |               |
| 6 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите               | шт. | 1  | 740  | 740                      |               |
|   |   |     |    |      | <b>Итого по разделу:</b> | <b>15210</b>  |
|   |   |     |    |      | <b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>     | <b>176830</b> |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 323375 руб.**

**ИТОГО: 323375 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 30990 руб. в месяц:**



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_