

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Ирина
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 28м2 / Щелковский район / 1К
 АДРЕС: Щелковский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	65	84	5460
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	100	122	12200
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	10	379	3790
4	Кабель телевизионный SAT 703	м.	15	71	1065
5	Клемма WAGO 3	шт.	25	17	425
6	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					23390
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	3	3557	10671
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	319	1276
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	276	1104
5	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	449	449
6	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
7	УЗО 2п 63А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный металлический (накладной) 24 модуля IEK TITAN 3	шт.	1	1864	1864
Итого по разделу:					20866
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	23	12	276
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	3	414	1242
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	40	19	760
4	Труба гофрированная ПНД Ø20мм	м.	90	26	2340
Итого по разделу:					4618
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	1480	1480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	4460	4460
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	480	480
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	300	1	300
6	Лампочка с патроном	шт.	3	110	330
7	Розетка временная	шт.	3	60	180
8	Респиратор 3М	шт.	1	490	490

9	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
10	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
Итого по разделу:					9096
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					57970

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	65	65	4225
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	100	70	7000
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	10	80	800
4	Прокладка телевизионного кабеля	м.	15	65	975
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	23	40	920
Итого по разделу:					13920
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	23	290	6670
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	130	25	3250
3	Устройство штробы	м.	14	275	3850
Итого по разделу:					13770
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1340	1340
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	290	2610
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
Итого по разделу:					6350
ИТОГО РАБОТЫ:					34040

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 92010 руб.

ИТОГО: 92010 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🗨 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____