

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Надежда  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 28м2 / м. Спартак / 1К  
 АДРЕС: м. Спартак

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	60	62	3720
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	100	86	8600
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	221	2652
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
5	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
6	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
<b>Итого по разделу:</b>					<b>16632</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 12-14 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	650	650
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА АС IEK АДТ32ML	шт.	1	2371	2371
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	2	226	452
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	2	218	436
5	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	249	249
6	УЗО 2п 63А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
8	Щит распределительный пластиковый (накладной) 12 модулей ABB Mistral41	шт.	1	2997	2997
<b>Итого по разделу:</b>					<b>10823</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	25	12	300
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	6	495	2970
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	50	21	1050
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	100	28	2800
<b>Итого по разделу:</b>					<b>7513</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4670	4670
3	Бур 10x110	шт.	5	162	810
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	600	1	600
6	Лампочка с патроном	шт.	2	110	220
7	Розетка временная	шт.	2	100	200
8	Респиратор 3М	шт.	1	490	490

	<b>Итого по разделу:</b>	<b>10171</b>
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>45139</b>


## РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	60	81	4860
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	100	85	8500
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	12	106	1272
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	69	690
5	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	25	44	1100
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>16982</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	25	320	8000
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	150	30	4500
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	20	300	6000
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>18500</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 12 модулей	шт.	1	1120	1120
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	5	330	1650
3	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	580	1160
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>3930</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>39412</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 84551 руб.**

**ИТОГО: 84551 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев (8103 руб. в месяц): 97234 руб.**



Оплата картами  
любого банка



### Мы делаем\* :





- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

 +7 499 229 18 01  
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
 [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_