

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Антон
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 28м2 / м.Савёловская / 1К
 АДРЕС: м.Савёловская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
2	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
3	Кабель интернет cat. 5e	м.	20	42	840
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	221	3315
5	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	140	96	13440
6	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100	69	6900
Итого по разделу:					25285
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля DEKraft ЩРВ-П	шт.	1	2388	2388
3	УЗО 2п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304
4	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	2	1580	3160
5	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	3	279	837
6	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	5	276	1380
7	Автомат 1п 32А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	352	352
8	Автомат 2п 50А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	763	763
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
Итого по разделу:					12644
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	4	495	1980
2	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	200	21	4200
3	Подрозетник	шт.	35	12	420
Итого по разделу:					6600
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	960	960
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
4	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
5	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
6	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	400	1.5	600
8	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551

	Итого по разделу:	13661
	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	58190

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	20	89	1780
2	Прокладка кабеля 3х6	м.	15	126	1890
3	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	140	95	13300
4	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	100	91	9100
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	35	60	2100

	Итого по разделу:	28170
--	--------------------------	--------------

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	3090	3090
2	Устройство штробы	м.	40	360	14400
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	200	35	7000
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	35	380	13300

	Итого по разделу:	37790
--	--------------------------	--------------

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1875	1875
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	420	3780
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420

	Итого по разделу:	8085
--	--------------------------	-------------

	ИТОГО РАБОТЫ:	74045
--	----------------------	--------------

	СКИДКА 10 %:	7405
--	---------------------	-------------


	ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	66640
--	---------------------------------	--------------

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 132235 руб.

СКИДКА: 7405 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 124830 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 11963 руб. в месяц:



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____